



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 5 grudnia 2023 r.

Poz. 6556

UCHWAŁA NR LXXV/1945/23 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA

z dnia 23 listopada 2023 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. 40, 572, 1463 i 1688) i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977, z późn. zm¹⁾), w związku z uchwałą nr LIX/1390/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia poz. 229) Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. 1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu, zwany dalej planem, obejmuje obszar przedstawiony na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały.

2. W planie nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej – ze względu na brak dóbr kultury współczesnej;
- 2) granic i sposobów zagospodarowania terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa – ze względu na brak takich terenów, obszarów oraz krajobrazów priorytetowych;
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów – ze względu na brak potrzeby takiego zagospodarowania;
- 4) granic obszarów wymagających przeprowadzenia scaleń i podziałów nieruchomości – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 5) granic obszarów wymagających rekultywacji – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich obszarów;
- 6) granic terenów pod budowę obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m² – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1506, 1597, 1688, 1890 i 2029.

- 7) granic terenów inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym, umieszczonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa lub w ostatecznych decyzjach o lokalizacji drogi publicznej, linii tramwajowej, lotniska użytku publicznego, sieci przesyłowej, budowlach przeciwpowodziowej, sieci szerokopasmowej, inwestycji w zakresie terminalu, inwestycji w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedsięwzięcia Euro 2012 lub decyzji lokalizacyjnych wydanych przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów w związku z realizacją inwestycji w zakresie obronności i bezpieczeństwa państwa – ze względu na brak występowania takich terenów;
- 8) granic terenów rekreacyjno-wypoczynkowych oraz terenów służących organizacji imprez masowych – ze względu na brak potrzeby wyznaczania takich terenów;
- 9) granic pomników zagłady oraz ich stref ochronnych – ze względu na brak takich pomników oraz ich stref ochronnych;
- 10) granic stref ochronnych terenów zamkniętych – ze względu na brak takich stref ochronnych;
- 11) kolorystyki obiektów budowlanych – ze względu na brak potrzeby takich regulacji;
- 12) minimalnej powierzchni nowo wydzielonych działek budowlanych – ze względu na brak potrzeby.

§ 2. Określenia stosowane w uchwale oznaczają:

- 1) dojazd – dojazd pojazdem samochodowym;
- 2) dominanta – obiekt budowlany lub jego część, która koncentruje uwagę obserwatorów ze względu na swoją wysokość, wielkość lub wyróżniającą formę architektoniczną;
- 3) nieprzekraczalna linia zabudowy – linia ograniczająca fragment terenu, na wyłącznie którym dopuszcza się budynki oraz określone w ustaleniach planu budowlane; linia ta nie dotyczy części obiektów budowlanych znajdujących się w całości pod poziomem terenu, balkonów, wykuszy, loggii, gzymsów, okapów, zadaszeń nad wejściami do budynków, elementów odwodnienia, elementów wystroju elewacji, schodów prowadzących do budynków, pochylni i innych podobnych elementów budynków, których zasięg może być ograniczony w ustaleniach planu;
- 4) obiekt szczególny – obiekt budowlany, który koncentruje uwagę obserwatorów;
- 5) obiekt wbudowany w budynek – pomieszczenie lub wyodrębniona grupa powiązanych ze sobą pomieszczeń, stanowiące funkcjonalną całość, należącą do danej kategorii przeznaczenia terenu i znajdujące się w budynku, w którym zajmują nie więcej niż 30% jego powierzchni całkowitej;
- 6) obowiązująca linia zabudowy – nieprzekraczalna linia zabudowy, na której musi być usytuowana zewnętrzna krawędź zewnętrznej ściany budynku i określonych w ustaleniach planu budowlane, o ile ustalenia planu nie stanowią inaczej; linia ta nie dotyczy przejść i przejazdów bramowych na poziomie terenu;
- 7) obudowa estetyczna – konstrukcja stanowiąca architektoniczną osłonę urządzeń budowlanych, technicznych i instalacji, służąca utrzymaniu estetycznych walorów obiektu;
- 8) parking samodzielny jednopoziomowy – jednokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów;
- 9) parking samodzielny wielopoziomowy – wielokondygnacyjna budowla lub budynek przeznaczony do przechowywania samochodów, w którym podstawowej funkcji parkingowej może towarzyszyć funkcja uzupełniająca;
- 10) parking rowerowy zamknięty – budowla lub budynek albo ich część przeznaczona do przechowywania rowerów i zabezpieczona przed ogólnym dostępem;
- 11) parking terenowy otwarty – jednopoziomowe odkryte stanowiska postojowe lub ich zgrupowanie opierające się na gruncie i niebędące elementem pasa drogowego;
- 12) przeznaczenie terenu – obiekty, które jako jedyne są dopuszczone na danym terenie;
- 13) sieci uzbrojenia – przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody, a także urządzenia

- melioracyjne wraz z urządzeniami niezbędnymi do ich funkcjonowania oraz stacje ładowania pojazdów elektrycznych;
- 14) system gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi – rozwiązania techniczne służące do zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w miejscu ich opadu, a także ich stopniowego uwalniania oraz opóźniania spływu;
 - 15) szczególne wymagania architektoniczne – wymóg wysokiego poziomu ukształtowania architektonicznego zabudowy i zagospodarowania terenu;
 - 16) szpaler drzew – pojedynczy lub podwójny szereg drzew, którego przerwanie jest możliwe na skrzyżowaniach oraz w miejscach dojazdu do terenu;
 - 17) teren – część obszaru objętego planem wyznaczona liniami rozgraniczającymi, oznaczona symbolem;
 - 18) trasa dla rowerów – czytelny i spójny ciąg rozwiązań technicznych, zapewniający bezpieczny i wygodny ruch rowerowy, na który mogą składać się: wydzielone drogi dla rowerów, pasy ruchu dla rowerów, ciągi pieszo-rowerowe, drogi dla pieszych i rowerów, jezdnie ulic w strefach ograniczonej prędkości, jezdnie ulic w strefach zamieszkania, drogi wewnętrzne oraz inne podobne;
 - 19) wydzielenie wewnętrzne – część terenu, wyznaczona granicami wydzielenia wewnętrznego, oznaczona symbolem;
 - 20) zielony dach – otwarta, porośnięta trwale roślinnością powierzchnia dachu, tarasu, stropu, z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych.
- § 3. 1.** Integralną częścią planu jest rysunek planu, o którym mowa w § 1 ust. 1.
2. Następujące oznaczenia graficzne na rysunku planu są obowiązującymi ustaleniami planu:
- 1) granica obszaru objętego planem tożsama z granicą terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym;
 - 2) linia rozgraniczająca tereny;
 - 3) symbol terenu;
 - 4) granica wydzielenia wewnętrznego;
 - 5) symbol wydzielenia wewnętrznego;
 - 6) nieprzekraczalna linia zabudowy;
 - 7) obowiązująca linia zabudowy;
 - 8) miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy;
 - 9) granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych OM;
 - 10) granica obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granica obszaru wymagającego przekształceń;
 - 11) szpaler drzew;
 - 12) szpaler drzew objęty ochroną;
 - 13) strefa zieleni;
 - 14) nawierzchnia do specjalnego opracowania;
 - 15) dominanta;
 - 16) obiekt szczególny;
 - 17) obszar usytuowania dominanty;
 - 18) ciąg pieszy;
 - 19) ciąg pieszo-rowerowy;
 - 20) korytarz usytuowania ciągu pieszo-rowerowego;

- 21) miejsce wskazania szerokości;
- 22) granica terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym;
- 23) granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią;
- 24) obiekt objęty ochroną konserwatorską.

3. Stwierdzenie, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

4. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

5. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 4 do uchwały.

6. Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, stanowią załącznik nr 5 do uchwały.

§ 4. 1. Ustala się następujące kategorie przeznaczenia terenu:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, w tym budynkami gospodarczymi;
- 2) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny wielorodzinny zawierający więcej niż 2 mieszkania lub zespół takich budynków, a także części budynków niemieszkalnych, w których znajdują się więcej niż 2 mieszkania, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 3) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego – należy przez to rozumieć obiekty czasowego zamieszkiwania uczniów, studentów i pracowników, w tym internaty, bursy, domy studenckie i asystenckie, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 4) handel detaliczny małopowierzchniowy A – należy przez to rozumieć obiekty służące sprzedaży detalicznej, przystosowane do przyjmowania klientów, o powierzchni sprzedaży nie większej niż 400 m², oraz punkty sprzedaży zakładów, gier losowych oraz loteryjnych i zakładów sportowych, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu, z wyłączeniem stacji paliw;
- 5) gastronomia – należy przez to rozumieć restauracje, bary, kawiarnie, w tym kawiarnie internetowe, cukiernie, winiarnie, puby, stolówki, obiekty służące działalności cateringowej, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 6) rozrywka – należy przez to rozumieć dyskoteki, kluby muzyczne, sale taneczne, kasyna i salony gier, kręgielnie, sale bilardowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 7) widowiskowe obiekty kultury – należy przez to rozumieć teatry, opery, filharmonie, sale koncertowe, sale widowiskowe, cyrki, kina, kabarety, planetaria, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 8) obiekty upowszechniania kultury – należy przez to rozumieć domy kultury, biblioteki, mediateki, wypożyczalnie filmów, centra informacyjne, kluby, z wyjątkiem muzycznych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 9) wystawy i ekspozycje – należy przez to rozumieć muzea, galerie sztuki, sale wystawowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 10) pracownie artystyczne – należy przez to rozumieć pomieszczenia lub budynki wyspecjalizowane do potrzeb tworzenia utworów artystycznych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

- 11) obiekty imprez plenerowych – należy przez to rozumieć obiekty przystosowane do organizowania imprez poza budynkami, w tym amfiteatry, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innych kategorii przeznaczenia terenu;
- 12) biura – należy przez to rozumieć budynki lub ich części, w których prowadzi się działalność związaną z zarządzaniem, działaniem organizacji, doradztwem, finansami, ubezpieczeniami, projektowaniem, obsługą nieruchomości, wynajmem, pośrednictwem, prowadzeniem interesów, pracami badawczo-rozwojowymi, archiwizowaniem, działalnością wydawniczą, reklamą, tłumaczeniami, świadczeniem usług turystycznych poza udzielaniem noclegów, przetwarzaniem i przesyłaniem informacji, informatyką, przygotowaniem programów telewizyjnych i radiowych, obsługą przesyłek, administracją, wymiarem sprawiedliwości, zarządzaniem obroną narodową, policją, strażą pożarną i służbami ochrony, reprezentowaniem państw, instytucjami międzynarodowymi, a także podobną działalność, której nie prowadzi się w budynkach lub ich częściach należących do innych kategorii przeznaczenia terenu;
- 13) obiekty kongresowe i konferencyjne – należy przez to rozumieć obiekty kongresowe i konferencyjne wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 14) obiekty hotelowe – należy przez to rozumieć budynki niemieszkalne zakwaterowania turystycznego, w tym hotele, motele, pensjonaty, domy wycieczkowe, gospody, schroniska, w tym schroniska młodzieżowe, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 15) usługi drobne – należy przez to rozumieć obiekty usług szewskich, krawieckich, rymarskich, fotograficznych, introligatorskich, poligraficznych, jubilerskich, lutniczych, fryzjerskich, kosmetycznych, zegarmistrzowskich, pogrzebowych, ślusarskich, stolarskich, obiekty napraw artykułów użytku osobistego i użytku domowego, konserwacji i naprawy sprzętu i wyposażenia biurowego, studia wizażu i odchudzania, łaźnie i sauny, solaria, gabinety masażu, gabinety wróżek i astrologów, pralnie, obiekty wynajmu i wypożyczenia przedmiotów ruchomych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 16) poradnie medyczne – należy przez to rozumieć przychodnie, poradnie, ambulatoria, ośrodki zdrowia, gabinety lekarskie, stacje dializ, zakłady rehabilitacji leczniczej, stacje krwiodawstwa, szkoły rodzenia, gabinety paramedyczne, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 17) pracownie medyczne – należy przez to rozumieć pracownie diagnostyki medycznej, protetyki stomatologicznej i ortodoncji, pracownie ortopedyczne, banki krwi, organów i szpiku kostnego, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 18) obiekty opieki nad dzieckiem – należy przez to rozumieć żłobki, kluby dziecięce, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 19) obiekty pomocy społecznej – należy przez to rozumieć placówki opiekuńczo-wychowawcze, centra aktywności i rozwoju dorosłych, dzieci i młodzieży oraz seniorów, domy pomocy społecznej, schroniska dla osób bezdomnych, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 20) zakłady lecznicze dla zwierząt;
- 21) edukacja – należy przez to rozumieć przedszkola i szkoły, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyjątkiem szkół wyższych, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 22) obiekty kształcenia dodatkowego – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzone jest kształcenie dodatkowe lub uzupełniające, w tym kursy i szkolenia oraz działalność wspomagająca proces nauczania, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 23) obiekty naukowe i badawcze – należy przez to rozumieć obiekty, w których prowadzi się działalność naukową lub badawczą, w tym laboratoria, obserwatoria, stacje meteorologiczne, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;

- 24) produkcja drobna – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty związane z prowadzeniem działalności wytwórczej, takie jak piekarnie, lodziarnie, wyrób produktów cukierniczych i ciastkarskich, zakłady poligraficzne, w tym obiekty przystosowane do przyjmowania klientów, wraz z obiektami towarzyszącymi, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 25) obiekty do parkowania;
- 26) pasażerskie porty i przystanie;
- 27) zieleń parkowa;
- 28) skwery;
- 29) terenowe urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć niekryte urządzenia do uprawiania sportu i rekreacji, w tym kąpieliska i plaże, wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 30) kryte urządzenia sportowe – należy przez to rozumieć kryte w całości lub w części urządzenia do uprawiania sportu wraz z obiektami towarzyszącymi, nienależącymi do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 31) polany rekreacyjne;
- 32) mariny – należy przez to rozumieć akweny i grunty pokryte wodą oraz do nich przylegające, związane z obsługą cumowania i postoju jachtów i innych jednostek pływających, wyposażone w pomosty stałe oraz obiekty, urządzenia i instalacje, związane z funkcjonowaniem mariny, w tym urządzenia remontowe i infrastrukturę techniczną, np.: punkty zasilania elektrycznego, pompy do opróżniania zbiorników ze ściekami, miejsca poboru paliwa, sanitariaty, a także: obiekty zarządzania, nadzoru i utrzymania mariny, punkty informacji, zaplecze gastronomiczne i noclegowe, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 33) wody powierzchniowe – należy przez to rozumieć ciek i zbiorniki wodne wraz ze związanymi z nimi obszarami, w tym służącymi do przeprowadzenia wód powodziowych, budynki służące gospodarce wodnej, budowle hydrotechniczne, z wyjątkiem siłowni i elektrowni wodnych, pompowni, portów, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 34) linie kolejowe;
- 35) stacje i przystanki kolejowe;
- 36) bocznice kolejowe;
- 37) ulice;
- 38) place;
- 39) drogi wewnętrzne;
- 40) ciągi piesze;
- 41) ciągi pieszo-rowerowe;
- 42) stacje transformatorowe;
- 43) stacje gazowe;
- 44) obiekty infrastruktury wodociągowej – należy przez to rozumieć studnie publiczne, urządzenia służące do ujmowania i magazynowania wód, pompownie wód, hydrofornie, urządzenia regulujące ciśnienie wody, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 45) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej – należy przez to rozumieć wyloty urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, urządzenia podczyszczające i oczyszczające ścieki oraz przepompownie ścieków, a także obiekty do nich podobne, nienależące do innej kategorii przeznaczenia terenu;
- 46) szalety.

2. Ustala się następujące grupy kategorii przeznaczenia terenu:

- 1) usługi I – grupa obejmuje kategorie:
 - a) handel detaliczny małopowierzchniowy A,
 - b) gastronomia,
 - c) rozrywka,
 - d) obiekty upowszechniania kultury,
 - e) wystawy i ekspozycje,
 - f) pracownie artystyczne,
 - g) biura,
 - h) usługi drobne
 - i) poradnie medyczne,
 - j) pracownie medyczne,
 - k) obiekty pomocy społecznej,
 - l) zakłady lecznicze dla zwierząt,
 - m) obiekty kształcenia dodatkowego,
 - n) produkcja drobna;
- 2) usługi II – grupa obejmuje kategorie:
 - a) widowiskowe obiekty kultury,
 - b) obiekty naukowe i badawcze,
 - c) obiekty kongresowe i konferencyjne,
 - d) obiekty hotelowe,
 - e) pasażerskie porty i przystanie,
 - f) mariny;
- 3) zielen i rekreacja – grupa obejmuje kategorie:
 - a) zielen parkowa,
 - b) obiekty imprez plenerowych,
 - c) terenowe urządzenia sportowe,
 - d) polany rekreacyjne,
 - e) szalety;
- 4) infrastruktura drogowa – grupa obejmuje kategorie:
 - a) obiekty do parkowania,
 - b) place,
 - c) drogi wewnętrzne,
 - d) ciągi piesze,
 - e) ciągi pieszo-rowerowe;
- 5) obiekty infrastruktury kolejowej – grupa obejmuje kategorie:
 - a) linie kolejowe,
 - b) stacje i przystanki kolejowe,
 - c) bocznice kolejowe;

6) obiekty infrastruktury technicznej – grupa obejmuje kategorie:

- a) stacje transformatorowe,
- b) stacje gazowe,
- c) obiekty infrastruktury wodociągowej,
- d) obiekty infrastruktury kanalizacyjnej.

3. Na każdym terenie dopuszcza się zieleni i urządzenia budowlane towarzyszące kategoriom przeznaczenia dopuszczonym na tym terenie.

Rozdział 2.

Ustalenia dla całego obszaru objętego planem

§ 5. W ramach przeznaczenia:

- 1) rozrywka – nie dopuszcza się dyskotek, kasyn i salonów gier;
- 2) widowiskowe obiekty kultury – nie dopuszcza się cyrków;
- 3) obiekty pomocy społecznej – nie dopuszcza się schronisk dla osób bezdomnych.

§ 6. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenów:

- 1) obszar objęty planem stanowi obszar zabudowy śródmiejskiej, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;
- 2) poza zasadami usytuowania budynku określonymi w przepisach odrębnych, dopuszcza się sytuowanie budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości 1,5 m od tej granicy i bezpośrednio przy tej granicy;
- 3) w odniesieniu do budowli, nieprzekraczalne linie zabudowy i obowiązujące linie zabudowy, dotyczą budowli przekrytych dachem, z zastrzeżeniem pkt 14;
- 4) obiekty opieki nad dzieckiem dopuszcza się wyłącznie:
 - a) jako obiekty wbudowane w budynek,
 - b) do pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
- 5) wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 6 m, z zastrzeżeniem pkt 6;
- 6) ustalenie, o którym mowa w pkt 5 nie dotyczy budowli ziemnych, obiektów mostowych oraz terenów 1KK i 2KK, dla których wymiar pionowy budowli nieprzekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budowli do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 50 m;
- 7) kąt nachylenia połaci dachowej może być równy lub większy od 0°;
- 8) na co najmniej 30% powierzchni dachów wszystkich budynków usługowych, mieszkalnych i mieszkalno-usługowych obowiązują zielone dachy spełniające ustalenia, o których mowa w § 17 pkt 6;
- 9) obowiązuje obudowa estetyczna urządzeń budowlanych, technicznych i instalacji zamontowanych na dachach ze wszystkich stron;
- 10) ustalenie, o którym mowa w pkt 9, nie dotyczy: anten, kolektorów słonecznych, urządzeń fotowoltaicznych, instalacji odgromowej;
- 11) obowiązuje wycofanie obudowy estetycznej, o której mowa w pkt 9, na odległość co najmniej 2 m od zewnętrznej krawędzi zewnętrznej ściany budynku;
- 12) wymiar pionowy obudowy estetycznej, o której mowa w pkt 9, mierzony od jej najniższego punktu na dachu do jej najwyższego punktu, nie może być większy niż 3 m;
- 13) drogi wewnętrzne dopuszcza się wyłącznie o szerokości nie mniejszej niż 8 m;
- 14) dla obiektów infrastruktury technicznej i szaletów nie obowiązują linie zabudowy oraz ustalenia dla terenów dotyczące:

- a) wymiaru pionowego,
 - b) udziału powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej,
 - c) wskaźnika intensywności zabudowy,
 - d) udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej;
- 15) dla obiektów infrastruktury technicznej, sieci uzbrojenia i ich stref obowiązują przepisy odrębne;
- 16) obiekty o wymiarze pionowym mierzonym od poziomu terenu do ich najwyższego punktu nie mniejszym niż 50 m podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem wojskowym oraz oznakowaniu jako przeszkody lotnicze a obiekty o wysokości 100 m i więcej powyżej poziomu terenu podlegają zgłoszeniu do właściwego organu nadzoru nad lotnictwem cywilnym oraz oznakowaniu jako przeszkody lotnicze.

§ 7. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony oraz kształtowania środowiska, przyrody i krajobrazu:

- 1) na powierzchniach niezabudowanych i nieutwardzonych obowiązuje zieleń lub teren biologicznie czynny;
- 2) skanalizowanie rowów dopuszcza się wyłącznie na odcinkach skrzyżowań z ulicami, drogami wewnętrznymi, zjazdami, ciągami pieszymi, pieszo – rowerowymi oraz w innych miejscach uzasadnionych zagospodarowaniem terenu dla realizacji celu publicznego zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska;
- 3) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie ochrony przed hałasem, tereny oznaczone na rysunku planu symbolami: 1MW-U, 2MW-U, 3MW-U, 4MW-U, 1U-MW, 2U-MW, 1U-MN, 1UO należą do terenów w strefie śródmiejskiej miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców;
- 4) w zakresie gospodarki odpadami obowiązują przepisy odrębne.

§ 8. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:

- 1) obejmuje się ochroną konserwatorską następujące wskazane na rysunku planu obiekty:
 - a) trzy puszki Kocha – obiekty nowożytnej Twierdzy Wrocław,
 - b) most kolejowy wraz z przyczółkami;
- 2) wskazany na rysunku planu elewator zbożowy przy ul. Rychtańskiej 18 wpisany jest do rejestru zabytków – decyzja nr A/6013 z dnia 29 grudnia 2017 r.;
- 3) następujące wskazane na rysunku planu budynki, obiekty, obszary ujęte są w gminnej ewidencji zabytków – Zarządzenie nr 12549/14 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków Wrocławia:
 - a) fragment historycznego układu przestrzennego dzielnicy Karłowice,
 - b) budynek administracyjny ob. mieszkalny przy ul. Rychtańskiej 7,
 - c) wiadukt kolejowy przy ul. Rychtańskiej;
- 4) w odniesieniu do obszaru ujętego w gminnej ewidencji zabytków, o którym mowa w pkt 3 lit a, ochronie podlegają relacje przestrzenne;
- 5) w odniesieniu do budynku, o którym mowa pkt 3 lit. b:
 - a) ochronie podlegają:
 - bryła i gabaryty budynku,
 - forma architektoniczna,
 - konstrukcja i rodzaj użytych materiałów budowlanych, artykulacja i sposób opracowania elewacji,
 - kształt otworów okiennych,
 - formy, układy dachów,

- b) nie dopuszcza się nadbudowy i montażu urządzeń technicznych na dachu i elewacjach;
- 6) w odniesieniu do budowli, o której mowa w pkt 3 lit. c, ochronie podlega konstrukcja, materiał i technika wykonania;
- 7) w odniesieniu do obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. a, ochronie podlegają bryła i gabaryty obiektu oraz rozwiązania inżynierskie;
- 8) w odniesieniu do obiektów, o których mowa w pkt 1 lit. b i pkt 3 lit. c, ochronie podlegają konstrukcja, materiał i technika wykonania;
- 9) wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych zgodnie z przepisami odrębnymi na obszarach w granicach stanowisk archeologicznych oraz ich stref ochronnych, wskazanych na rysunku planu:
 - a) nr 4/139/79-28 AZP – stanowisko o nieokreślonej funkcji i chronologii,
 - b) nr 6/141/79-28 AZP – ślad osadnictwa z neolitu,
 - c) nr 1/122/79-29 AZP – ślad osadnictwa z neolitu;
- 10) ustala się strefę ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych OM, zgodnie z rysunkiem planu;
- 11) w strefie, o której mowa w pkt 10, ochronie podlegają potencjalne zabytki archeologiczne.

§ 9. 1. Wyznacza się granice obszaru szczególnego zagrożenia powodzią, zgodnie z rysunkiem planu, na którym obowiązują przepisy odrębne wynikające z prawa wodnego.

2. Na obszarze, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje stosowanie technologii uwzględniających możliwość wystąpienia zagrożenia zalaniem wodami powodziowymi.

3. Na obszarze położonym w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego, zgodnie z rysunkiem planu, obowiązują przepisy odrębne wynikające z prawa wodnego.

§ 10. Wyznacza się granice obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granice obszaru wymagającego przekształceń, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 11. Wyznacza się granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, tożsame z granicami obszaru objętego planem.

§ 12. Wyznacza się granice terenu rozmieszczenia inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym - umieszczonego w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, linii kolejowej nr 143 o znaczeniu państwowym, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 13. Wskazuje się granice terenów zamkniętych, zgodnie z rysunkiem planu.

§ 14. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii:

- 1) dla urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 100 kW na całym obszarze objętym planem:
 - a) zakazuje się lokalizacji elektrowni wiatrowych,
 - b) lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię pochodzącą z promieniowania słonecznego dopuszcza się wyłącznie na budynkach oraz budowlach przekrytych dachem;
- 2) dla urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW:
 - a) wyznacza się granice terenów pod budowę urządzeń wytwarzających energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW oraz granice ich stref ochronnych, tożsame z liniami rozgraniczającymi terenów oznaczonych symbolami 1UO, 1MW-U, 2MW-U, 3MW-U i 4MW-U,
 - b) w granicach terenów wraz z ich strefami ochronnymi, o których mowa w lit. a, dopuszcza się wyłącznie urządzenia wytwarzające energię pochodzącą z promieniowania słonecznego oraz z wnętrza ziemi, z zastrzeżeniem lit. c,
 - c) lokalizowanie urządzeń wytwarzających energię pochodzącą z promieniowania słonecznego dopuszcza się wyłącznie na budynkach oraz budowlach przekrytych dachem.

§ 15. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące zasad scalania i podziału nieruchomości:

- 1) dopuszcza się scalanie i podział nieruchomości;
- 2) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 2 m²;
- 3) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż 2 m;
- 4) kąt położenia granicy działki w stosunku do pasa drogowego nie może być mniejszy niż 40°.

§ 16. 1. Dojazd do terenów dopuszcza się wyłącznie od terenów przyległych ulic lokalnych, dojazdowych i dróg wewnętrznych, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej.

2. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące parkowania pojazdów:

- 1) na terenach przeznaczonych na realizację drogowych celów publicznych oraz w strefach zamieszkania i strefach ruchu obowiązują stanowiska postojowe przeznaczone do parkowania pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową co najmniej w liczbie:
 - a) 1 stanowisko postojowe – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 6 do 15,
 - b) 2 stanowiska postojowe – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 16 do 40,
 - c) 3 stanowiska postojowe – jeżeli liczba stanowisk wynosi od 41 do 100,
 - d) 4% ogólnej liczby stanowisk postojowych jeżeli ogólna liczba stanowisk wynosi więcej niż 100;
- 2) obowiązują stanowiska postojowe dla samochodów osobowych towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1 stanowisko postojowe na 1 mieszkanie,
 - b) dla zabudowy zamieszkiwania zbiorowego – 10 stanowisk postojowych na 100 miejsc,
 - c) dla biur – 1,5 stanowiska postojowego na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - d) dla obiektów opieki nad dzieckiem i edukacji – 1 stanowisko postojowe na 1 oddział,
 - e) dla obiektów hotelowych – 10 stanowisk postojowych na 100 pokoi hotelowych;
- 3) co najmniej 50% stanowisk postojowych, o których mowa w pkt 2, należy usytuować w podziemnych obiektach do parkowania;
- 4) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 2, należy usytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te stanowiska towarzyszą, o ile ustalenia dla terenów nie stanowią inaczej;
- 5) dla obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz obiektów ujętych w gminnej ewidencji zabytków nie obowiązują ustalenia dotyczące parkowania pojazdów zawarte w pkt 2;
- 6) dla parkingów terenowych otwartych obowiązuje na stanowiskach postojowych nawierzchnia przepuszczalna, urządzona w sposób umożliwiający naturalną wegetację roślin, retencję i infiltrację wód opadowych i pokrytą roślinnością, zapewniająca jej stały rozwój, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) dla nawierzchni, o której mowa w pkt 6, nie obowiązują ustalenia dla stanowisk postojowych wymienionych w pkt 1;
- 8) parkingi samodzielne jednopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 9) obowiązuje wyposażenie parkingów terenowych otwartych w zieleni wysoką w liczbie co najmniej 1 drzewo usytuowane co 5 stanowisk postojowych;
- 10) obowiązują stanowiska postojowe dla rowerów towarzyszące poszczególnym kategoriom przeznaczenia terenu co najmniej w liczbie ustalonej zgodnie z następującymi wskaźnikami:
 - a) dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 1,2 stanowiska postojowego na 1 mieszkanie,
 - b) dla zabudowy zamieszkiwania zbiorowego – 10 stanowisk postojowych na 100 miejsc,

- c) dla handlu detalicznego małopowierzchniowego A – 2 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni sprzedaży,
 - d) dla obiektów upowszechniania kultury – 3 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - e) dla gastronomii i rozrywki – 2 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - f) dla biur – 2 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej,
 - g) dla obiektów opieki nad dzieckiem i edukacji – 2 stanowiska postojowe na 1 oddział,
 - h) dla krytych urządzeń sportowych i terenowych urządzeń sportowych – 3 stanowiska postojowe na 100 m² powierzchni użytkowej;
- 11) stanowiska postojowe, o których mowa w pkt 10, należy usytuować na terenie i działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te stanowiska towarzyszą;
- 12) co najmniej 50% stanowisk postojowych, o których mowa w pkt 10 lit. a, b i f należy usytuować w parkingach rowerowych zamkniętych;
- 13) co najmniej 50% parkingów rowerowych zamkniętych należy zrealizować jako wbudowane.

§ 17. Obowiązują następujące ustalenia dotyczące systemów infrastruktury technicznej:

- 1) dopuszcza się sieci uzbrojenia i system gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi;
- 2) przewody wodociągowe i kanalizacyjne, gazociągi, sieci ciepłownicze, linie kablowe sieci telekomunikacyjnej i elektroenergetycznej, oraz inne podobne przewody dopuszcza się wyłącznie jako podziemne lub usytuowane w konstrukcjach drogowych i kolejowych obiektów inżynierskich;
- 3) zaopatrzenie w wodę dopuszcza się wyłącznie z sieci wodociągowej;
- 4) odprowadzenie ścieków bytowych i przemysłowych dopuszcza się wyłącznie siecią kanalizacji sanitarnej lub ogólnospławnej;
- 5) zaopatrzenie w energię elektryczną dopuszcza się z sieci elektroenergetycznej oraz odnawialnych źródeł energii;
- 6) przy odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych obowiązuje stosowanie rozwiązań polegających na zagospodarowaniu całości lub części wód w miejscu opadu, w szczególności poprzez gospodarcze wykorzystanie, odparowanie, rozsączanie do gruntu lub retencjonowanie;
- 7) do sieci kanalizacji deszczowej, rowów, zbiorników wodnych, cieków lub rzek dopuszcza się odprowadzenie, po zastosowaniu rozwiązań spowalniających odpływ, wyłącznie części wód opadowych i roztopowych, których zagospodarowanie, o którym mowa w pkt 6, nie było możliwe;
- 8) w przypadku braku sieci kanalizacji deszczowej, rowów, zbiorników wodnych, cieków lub rzek, dopuszcza się, po zastosowaniu rozwiązań spowalniających odpływ, odprowadzenie do kanalizacji ogólnospławnej wyłącznie części wód opadowych i roztopowych, których zagospodarowanie, o którym mowa w pkt 6, nie było możliwe;
- 9) zaopatrzenie w ciepło dopuszcza się wyłącznie z sieci ciepłowniczej lub innych niskoemisyjnych systemów grzewczych, niepowodujących przekroczeń dopuszczalnych emisji do środowiska, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 18. Następujące tereny ustala się jako obszary przeznaczone na cele publiczne: 1KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 1KDPR, 1KB, 1KK, 2KK, 1WS.

§ 19. Określa się wysokość stawki procentowej, na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami:

- 1) 1U-MW, 2U-MW, 1U-MN, 1MW-U, 2MW-U, 3MW-U, 4 MW-U, 1UO na 30%;
- 2) 1Z, 2Z, 3Z, 4Z, 1KDW na 3%;
- 3) 1 KDL, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 1KDPR, 1KB, 1KK, 2KK, 1WS na 0,1%.

Rozdział 3. Ustalenia dla terenów

§ 20. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MW-U ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;
- 3) usługi I;
- 4) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 5) obiekty opieki nad dzieckiem;
- 6) skwery;
- 7) terenowe urządzenia sportowe;
- 8) kryte urządzenia sportowe;
- 9) infrastruktura drogowa;
- 10) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dla przeznaczeń: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa zamieszkiwania zbiorowego, obiekty opieki nad dzieckiem, edukacja oraz obiekty pomocy społecznej, obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;
- 2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 22 m, z zastrzeżeniem pkt 3;
- 3) w wydzieleniu wewnętrznym (A) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 19 m;
- 4) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 31%;
- 5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 3,2;
- 6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej;
- 7) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;
- 8) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 8% powierzchni działki budowlanej;
- 9) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu:
 - a) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 70% powierzchni tej strefy,
 - b) w ramach obiektów do parkowania dopuszcza się wyłącznie parkingi dla rowerów;
- 10) obowiązują szpalery drzew na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu;
- 11) w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego [cpr], wyznaczonym na rysunku planu, obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 3 m, łączący teren 1KDD z terenem 1UO.

§ 21. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 2MW-U ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;

- 3) usługi I;
- 4) usługi II;
- 5) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 6) obiekty opieki nad dzieckiem;
- 7) skwery;
- 8) terenowe urządzenia sportowe;
- 9) kryte urządzenia sportowe;
- 10) infrastruktura drogowa;
- 11) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) w lokalach usytuowanych na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków od strony terenu 1KB nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) obowiązuje bezpośredni dostęp od strony terenu 1KB do każdego lokalu, o którym mowa w pkt 1;
- 3) dla przeznaczeń: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa zamieszkiwania zbiorowego, obiekty opieki nad dzieckiem, edukacja oraz obiekty pomocy społecznej obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;
- 4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 22 m, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu:
 - a) w wydzieleniu wewnętrznym (A) nie może być większy niż 37 m,
 - b) w wydzieleniu wewnętrznym (B) nie może być większy niż 40 m,
 - c) w wydzieleniu wewnętrznym (C) nie może być większy niż 43 m;
- 6) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 21%;
- 7) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 3;
- 8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 35% powierzchni działki budowlanej;
- 9) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną roślinność i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 22% powierzchni działki budowlanej;
- 10) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 7% powierzchni działki budowlanej;
- 11) w każdej strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu:
 - a) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną roślinność i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 70% powierzchni tej strefy,
 - b) w ramach obiektów do parkowania dopuszcza się wyłącznie parkingi dla rowerów;
- 12) obowiązują szpalery drzew na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu;
- 13) w korytarzach usytuowania ciągu pieszo-rowerowego [cpr] obowiązują ciągi pieszo-rowerowe o szerokości co najmniej 4 m łączące teren 2KDD z terenem 1KB.

§ 22. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 3MW-U ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;
- 3) usługi I;
- 4) usługi II;
- 5) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 6) obiekty opieki nad dzieckiem;
- 7) skwery;
- 8) terenowe urządzenia sportowe;
- 9) infrastruktura drogowa;
- 10) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) w lokalach usytuowanych na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków od strony terenów IKDW i IKDPR nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) obowiązuje bezpośredni dostęp pieszy od strony terenu IKDPR do każdego lokalu, o którym mowa w pkt 1;
- 3) dla przeznaczeń: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa zamieszkiwania zbiorowego, obiekty opieki nad dzieckiem, obiekty hotelowe, edukacja oraz obiekty pomocy społecznej obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;
- 4) od strony terenu IKDW i IKDPR obowiązują szczególne wymagania architektoniczne w zakresie kształtowania elewacji;
- 5) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 25 m, z zastrzeżeniem pkt 6 i 8;
- 6) w wydzieleniu wewnętrznym (A) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 48 m;
- 7) w obszarze usytuowania dominanty wyznaczonym na rysunku planu obowiązuje dominanta;
- 8) dla dominanty wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 55 m;
- 9) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 35%;
- 10) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 4,9;
- 11) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 30% powierzchni działki budowlanej;
- 12) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;
- 13) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej;
- 14) w każdej strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu:
 - a) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 70% powierzchni tej strefy,
 - b) w ramach obiektów do parkowania dopuszcza się wyłącznie parkingi dla rowerów;

- 15) obowiązują szpalery drzew na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu;
- 16) obowiązuje szpaler drzew objętych ochroną wyznaczony na rysunku planu;
- 17) obowiązuje uzupełnienie i ochrona drzew w szpalerze, o którym mowa w pkt 16;
- 18) w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego [cpr] obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy łączący teren 1KDPR z terenem 1KB poprzez teren 1KDW.

§ 23. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **4MW-U** ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;
- 3) usługi I;
- 4) usługi II;
- 5) edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 6) obiekty opieki nad dzieckiem;
- 7) skwery;
- 8) terenowe urządzenia sportowe;
- 9) kryte urządzenia sportowe;
- 10) infrastruktura drogowa;
- 11) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) w lokalach usytuowanych na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków od strony terenu 1KDPR nie dopuszcza się zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- 2) obowiązuje bezpośredni dostęp pieszy od strony terenu 1KDPR do każdego lokalu, o którym mowa w pkt 1;
- 3) dla przeznaczeń: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa zamieszkiwania zbiorowego, obiekty opieki nad dzieckiem, obiekty hotelowe, edukacja oraz obiekty pomocy społecznej obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;
- 4) od strony terenu 1KDPR i 1KB obowiązują szczególne wymagania architektoniczne w zakresie kształtowania elewacji;
- 5) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 25 m, z zastrzeżeniem pkt 6 i 8;
- 6) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu:
 - a) w wydzieleniach wewnętrznych (A) nie może być większy niż 19 m,
 - b) w wydzieleniu wewnętrznym (B) nie może być większy niż 15 m;
- 7) w obszarze usytuowania dominanty wyznaczonym na rysunku planu obowiązuje dominanta;
- 8) dla dominanty wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 55 m;
- 9) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 36%;
- 10) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 4,3;

- 11) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej;
- 12) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 10% powierzchni działki budowlanej;
- 13) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 4% powierzchni działki budowlanej;
- 14) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu:
 - a) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 70% powierzchni tej strefy,
 - b) w ramach obiektów do parkowania dopuszcza się wyłącznie parkingi dla rowerów;
- 15) obowiązują szpalery drzew na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu;
- 16) w korytarzach usytuowania ciągów pieszo-rowerowych [cpr] obowiązują ciągi pieszo-rowerowe łączące teren 4Z z terenem 1KDPR;
- 17) w granicach wydzielenia wewnętrznego (C) obowiązuje droga wewnętrzna;
- 18) stanowiska postojowe, o których mowa w § 16 ust. 2 pkt 2, dopuszcza się sytuować na terenie i na działce budowlanej, na których usytuowany jest obiekt, któremu te stanowiska towarzyszą oraz na terenie 4Z, z zastrzeżeniem pkt 19;
- 19) na terenie 4Z, dopuszcza się co najwyżej 30% stanowisk postojowych, o których mowa w pkt 18 oraz wyłącznie w granicach wydzielenia wewnętrznego (A).

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD i 1KDW poprzez wydzielenie wewnętrzne (A) na terenie 1KDPR.

§ 24. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U-MW** ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) zabudowa zamieszkiwania zbiorowego;
- 3) usługi I;
- 4) usługi II;
- 5) edukacja, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 6) obiekty opieki nad dzieckiem;
- 7) skwery;
- 8) terenowe urządzenia sportowe;
- 9) kryte urządzenia sportowe;
- 10) infrastruktura drogowa;
- 11) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) zabudowę mieszkaniową wielorodzinną dopuszcza się wyłącznie powyżej pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków;
- 2) obowiązuje bezpośredni dostęp pieszy od strony terenu 1KB do każdego lokalu usytuowanego na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynków w wydzieleniu wewnętrznym (A);
- 3) dla przeznaczeń: zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, zabudowa zamieszkiwania zbiorowego, obiekty opieki nad dzieckiem, obiekty hotelowe, edukacja oraz obiekty pomocy społecznej obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;

- 4) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 34 m, z zastrzeżeniem pkt 5;
- 5) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu:
 - a) w wydzieleniu wewnętrznym (B) nie może być większy niż 22 m,
 - b) w wydzieleniu wewnętrznym (C) nie może być większy niż 28 m;
- 6) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 34%;
- 7) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 4;
- 8) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej;
- 9) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 5% powierzchni działki budowlanej;
- 10) zieleń wysoka musi stanowić co najmniej 5% powierzchni działki budowlanej;
- 11) dla nawierzchni do specjalnego opracowania wyznaczonej na rysunku planu:
 - a) obowiązuje wymóg jednorodnego kształtowania posadzki oraz oświetlenia i urządzenie zieleni, w celu utrzymania jednolitego, kompleksowego zagospodarowania pod względem wyposażenia, charakteru i kompozycji,
 - b) obowiązuje nawierzchnia przyjazna dla poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami;
- 12) w strefie zieleni, wyznaczonej na rysunku planu:
 - a) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 70% powierzchni tej strefy,
 - b) w ramach obiektów do parkowania dopuszcza się wyłącznie parkingi dla rowerów;
- 13) obowiązują szpalery drzew na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu.

§ 25. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2U-MW** ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna;
- 2) usługi I;
- 3) infrastruktura drogowa;
- 4) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dla przeznaczeń zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna oraz obiekty pomocy społecznej obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;
- 2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 12 m;
- 3) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 54%;
- 4) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 2;
- 5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;
- 6) obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDL i od terenu 3KDD poprzez teren 1KK.

§ 26. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1UO** ustala się przeznaczenie:

- 1) edukacja;
- 2) skwery;
- 3) terenowe urządzenia sportowe;
- 4) kryte urządzenia sportowe;
- 5) infrastruktura drogowa;
- 6) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dla przeznaczenia edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;
- 2) terenowe urządzenia sportowe i kryte urządzenia sportowe dopuszcza się wyłącznie w ramach przeznaczenia edukacja;
- 3) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 15 m;
- 4) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 57%;
- 5) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 2,7;
- 6) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 25% powierzchni działki budowlanej;
- 7) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 15% powierzchni działki budowlanej;
- 8) obowiązuje szpaler drzew na odcinku wyznaczonym na rysunku planu;
- 9) w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego [cpr] obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m łączący teren:
 - a) 2KDD z terenem 3KDD,
 - b) 1MW-U z terenem 3KDD.

§ 27. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1U-MN** ustala się przeznaczenie:

- 1) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
- 2) gastronomia;
- 3) handel detaliczny małopowierzchniowy A;
- 4) edukacja, z zastrzeżeniem pkt 2;
- 5) obiekty opieki nad dzieckiem;
- 6) infrastruktura drogowa;
- 7) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia edukacja nie dopuszcza się szkół.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące ukształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu:

- 1) dla przeznaczeń: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, obiekty opieki nad dzieckiem, edukacja obowiązuje stosowanie rozwiązań technicznych w budynkach, które zapewniają w nich właściwe warunki akustyczne;
 - 2) wymiar pionowy budynku lub budowli przekrytej dachem, mierzony od poziomu terenu przy budynku lub budowli do najwyższego punktu pokrycia dachu, nie może być większy niż 9 m;
 - 3) udział powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej nie może być większy niż 30%;
 - 4) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 1;
 - 5) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 35% powierzchni działki budowlanej;
 - 6) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 20% powierzchni działki budowlanej.
4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 2KDD poprzez wydzielenie wewnętrzne (C) na terenie 4MW-U.

§ 28. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1Z** ustala się przeznaczenie:

- 1) skwery;
- 2) terenowe urządzenia sportowe;
- 3) obiekty infrastruktury technicznej;
- 4) obiekty do parkowania.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach obiektów do parkowania dopuszcza się wyłącznie parkingi dla rowerów;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 90% powierzchni działki budowlanej;
- 3) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 80% powierzchni działki budowlanej.

§ 29. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2Z** ustala się przeznaczenie:

- 1) skwery;
- 2) terenowe urządzenia sportowe;
- 3) obiekty infrastruktury technicznej;
- 4) obiekty do parkowania.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach obiektów do parkowania dopuszcza się wyłącznie parkingi dla rowerów;
- 2) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 90% powierzchni działki budowlanej;
- 3) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 80% powierzchni działki budowlanej;
- 4) obowiązuje szpaler drzew na odcinku wyznaczonym na rysunku planu.

§ 30. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **3Z** ustala się przeznaczenie:

- 1) skwery;
- 2) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 90% powierzchni działki budowlanej;
- 2) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 80% powierzchni działki budowlanej;
- 3) obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

§ 31. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **4Z** ustala się przeznaczenie:

- 1) zieleni i rekreacja;
- 2) obiekty do parkowania;
- 3) ciągi piesze;
- 4) ciągi pieszo-rowerowe;
- 5) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach przeznaczenia obiekty imprez plenerowych nie dopuszcza się budynków;
- 2) w ramach przeznaczenia obiekty do parkowania dopuszcza się wyłącznie parkingi dla rowerów, parkingi samodzielne jednopoziomowe oraz parkingi samodzielne wielopoziomowe, z zastrzeżeniem pkt 3 i 4;
- 3) parkingi samodzielne jednopoziomowe i wielopoziomowe dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym (A);
- 4) parkingi samodzielne wielopoziomowe dopuszcza się wyłącznie jako podziemne;
- 5) na co najmniej 80% powierzchni parkingów samodzielnych jednopoziomowych i wielopoziomowych obowiązuje zielony stropodach, spełniający ustalenia, o których mowa w § 17 pkt 6;
- 6) wartość wskaźnika intensywności zabudowy może być równa lub większa od 0, przy czym nie może być większa niż 0,5;
- 7) powierzchnia terenu biologicznie czynnego musi stanowić co najmniej 80% powierzchni działki budowlanej;
- 8) nawierzchnia ziemna urządzona w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych lub woda powierzchniowa musi stanowić co najmniej 70% powierzchni działki budowlanej;
- 9) w korytarzu usytuowania ciągu pieszo-rowerowego [cpr] obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości co najmniej 4 m łączący teren 2KDD z terenem 1KB oraz 4MW-U;
- 10) obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

3. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od:

- 1) terenu 2KDD;
- 2) terenu 2KDD poprzez teren 4MW-U;
- 3) terenu 1KDW poprzez wydzielenie wewnętrzne (A) na terenie 1KDPR i teren 4MW-U;
- 4) terenu 2KDD poprzez wydzielenie wewnętrzne (C) na terenie 4MW-U.

4. Nie dopuszcza się dojazdu do obiektów do parkowania samochodów bezpośrednio od terenu 2KDD.

§ 32. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1WS** ustala się przeznaczenie:

- 1) wody powierzchniowe;
- 2) linie kolejowe;

- 3) polany rekreacyjne;
- 4) pasażerskie porty i przystanie, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 1;
- 5) mariny, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 2;
- 6) ciągi piesze;
- 7) ciągi pieszo-rowerowe;
- 8) drogi wewnętrzne;
- 9) obiekty infrastruktury technicznej.

2. W ramach przeznaczenia:

- 1) pasażerskie porty i przystanie dopuszcza się wyłącznie przystanie;
- 2) mariny nie dopuszcza się zaplecza gastronomicznego i noclegowego.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) linie kolejowe dopuszcza się wyłącznie w granicach wydzielenia wewnętrznego (A);
- 2) w ramach przeznaczeń mariny oraz pasażerskie porty i przystanie oraz grupy kategorii przeznaczenia obiekty infrastruktury technicznej nie dopuszcza się budynków;
- 3) na odcinkach wskazanych na rysunku planu obowiązują ciąg pieszo-rowerowe w formie drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów łączący drogi dla pieszych i drogi dla rowerów usytuowane poza granicami obszaru objętego planem;
- 4) na odcinku wskazanym na rysunku planu obowiązuje ciąg pieszy w formie drogi dla pieszych łączący drogi dla pieszych usytuowane poza granicami obszaru objętego planem;
- 5) w wydzieleniu wewnętrznym (A) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy w formie mostu łączący teren 1KB z ciągiem pieszo-rowerowym zlokalizowanym po północnej stronie terenu 1WS;
- 6) obowiązują szpalery drzew na odcinkach wyznaczonych na rysunku planu;
- 7) obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

4. Dojazd do terenu, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się wyłącznie od terenu 1KDPR poprzez teren 1KB.

§ 33. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDL** ustala się przeznaczenie – ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia, dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy lokalnej;
- 2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 17,5 m;
- 3) obowiązuje obustronny chodnik;
- 4) obowiązuje droga dla rowerów;
- 5) obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

§ 34. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDD** ustala się przeznaczenie – ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
- 2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 12 m;

- 3) obowiązuje co najmniej jednostronny chodnik;
- 4) obowiązuje trasa dla rowerów;
- 5) obowiązuje zielen spełniająca ustalenia, o których mowa w § 17 pkt 6.

§ 35. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2KDD** ustala się przeznaczenie – ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
- 2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 15 m;
- 3) obowiązuje obustronny chodnik;
- 4) obowiązuje droga dla rowerów;
- 5) obowiązuje zielen spełniająca ustalenia, o których mowa w § 17 pkt 6;
- 6) obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

§ 36. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **3KDD** ustala się przeznaczenie – ulice.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ulica klasy dojazdowej;
- 2) szerokość ulicy w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 14 m;
- 3) obowiązuje co najmniej jednostronna droga dla pieszych;
- 4) obowiązuje trasa dla rowerów;
- 5) obowiązuje szpaler drzew objętych ochroną wyznaczony na rysunku planu;
- 6) obowiązuje uzupełnienie i ochrona drzew w szpalerze, o którym mowa w pkt 5;
- 7) obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

§ 37. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDPR** ustala się przeznaczenie:

- 1) ciąg pieszy;
- 2) ciąg pieszo-rowerowy;
- 3) drogi wewnętrzne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) obowiązuje ciąg pieszo - rowerowy w formie drogi dla pieszych i rowerów lub drogi dla rowerów;
- 2) drogę wewnętrzną dopuszcza się wyłącznie w wydzieleniu wewnętrznym (A);
- 3) obowiązuje nawierzchnia umożliwiająca niezbędny dojazd do terenu 1KB;
- 4) dla nawierzchni do specjalnego opracowania, wyznaczonej na rysunku planu:
 - a) obowiązuje wymóg jednorodnego kształtowania posadzki oraz oświetlenia i urządzenia zieleni, w celu otrzymania jednolitego, kompleksowego zagospodarowania pod względem wyposażenia, charakteru i kompozycji,
 - b) obowiązuje nawierzchnia przyjazna dla poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami;
- 5) obowiązuje powiązanie piesze i rowerowe terenu 3MW-U z terenem 4MW-U na przedłużeniu wyznaczonych korytarzy usytuowania ciągu pieszo-rowerowego [cpr];

- 6) obowiązuje obiekt szczególny wyznaczony na rysunku planu, z zastrzeżeniem pkt 7;
- 7) obiekt szczególny dotyczy wyłącznie budowli nieprzekrytych dachem.

§ 38. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KB** ustala się przeznaczenie:

- 1) ciąg pieszy;
- 2) ciąg pieszo-rowerowy;
- 3) pasażerskie porty i przystanie, z zastrzeżeniem ust. 2;
- 4) wody powierzchniowe;
- 5) skwery.

2. W ramach przeznaczenia pasażerskie porty i przystanie dopuszcza się wyłącznie przystanie.

3. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) w ramach pasażerskich portów i przystani nie dopuszcza się budynków;
- 2) dla nawierzchni do specjalnego opracowania, wyznaczonej na rysunku planu:
 - a) obowiązuje wymóg jednorodnego kształtowania posadzki oraz oświetlenia i urządzenia zieleni, w celu otrzymania jednolitego, kompleksowego zagospodarowania pod względem wyposażenia, charakteru i kompozycji,
 - b) obowiązuje nawierzchnia przyjazna dla poruszania się osób ze szczególnymi potrzebami;
- 3) obowiązuje ciąg pieszo-rowerowy w formie drogi dla pieszych i drogi dla rowerów łączący drogi dla pieszych i drogi dla rowerów usytuowane poza granicami obszaru objętego planem;
- 4) obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

§ 39. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KDW** ustala się przeznaczenie – drogi wewnętrzne.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązuje szerokość drogi w liniach rozgraniczających zgodnie z rysunkiem planu, przy czym w miejscu wskazanym na rysunku planu obowiązuje szerokość w liniach rozgraniczających 8 m.

§ 40. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **1KK** ustala się przeznaczenie:

- 1) obiekty infrastruktury kolejowej;
- 2) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują następujące ustalenia dotyczące zagospodarowania terenu:

- 1) w wydzieleniu wewnętrznym (A) dopuszcza się skrzyżowanie linii kolejowej z drogą;
- 2) dla stacji i przystanków kolejowych nie obowiązują linie zabudowy, oraz ustalenia dotyczące:
 - a) wymiaru pionowego,
 - b) udziału powierzchni zabudowy w powierzchni działki budowlanej,
 - c) wskaźnika intensywności zabudowy,
 - d) udziału powierzchni terenu biologicznie czynnego w powierzchni działki budowlanej;
- 3) w wydzieleniu wewnętrznym (B) dopuszcza się skrzyżowanie linii kolejowej z drogą oraz przejście i przejazd rowerowy łączący teren 2KDD z drogą wewnętrzną usytuowaną po południowej stronie linii kolejowej poza obszarem planu;
- 4) w wydzieleniu wewnętrznym (C) dopuszcza się w formie bezkolizyjnej pod torami kolejowymi przejście i przejazd rowerowy łączący teren 1KB z ciągami pieszymi i pieszo-rowerowymi usytuowanymi wzdłuż kanału miejskiego poza obszarem objętym planem;

5) obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

§ 41. 1. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem **2KK** ustala się przeznaczenie:

1) linie kolejowe;

2) obiekty infrastruktury technicznej.

2. Na terenie, o którym mowa w ust. 1, obowiązują przepisy odrębne w zakresie transportu kolejowego.

Rozdział 4. Przepisy końcowe

§ 42. Traci moc uchwała nr XII/250/03 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 września 2003 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniego Śródmieścia Przemysłowego we Wrocławiu – część A (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 217, poz. 3117) oraz uchwała nr LI/3166/06 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 18 maja 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Zachodniego Śródmieścia Przemysłowego we Wrocławiu – część A (Dz. Urz. Woj. Doln. Nr 137, poz. 2108), na obszarze objętym planem.

§ 43. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Wrocławia.



§ 44. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wrocławia:
Sergiusz Kmiecik


MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE ULIC RYCHTALSKIEJ, BROWARNEJ ORAZ LINII KOLEJOWEJ WE WROCŁAWIU

ZAŁĄCZNIK NR 1 - RYSUNEK PLANU

SKALA 1:1000



WYRYS ZE STUDYUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA przyjętego uchwałą Nr L/1177/18 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 11 stycznia 2018 r.



LEGENDA

- granica obszaru objętego planem tożsama z granicą terenu rozdzielenia inwestycji o celu publicznym o znaczeniu lokalnym
- linia rozgraniczająca tereny
- 1MW-U symbol terenu
- granica wydzielenia wewnętrznego
- (A) symbol wydzielenia wewnętrznego
- nieprzekraczalna linia zabudowy
- obowiązuje linia zabudowy
- miejsce zmiany rodzaju linii zabudowy
- OM granica strefy ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych OM
- J.L. J.L. granica obszaru rehabilitacji istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz granica obszaru wymagającego przekształceń
- szpaler drzew
- szpaler drzew objęty ochroną
- strefa zieleni
- nawierzchnia do specjalnego opracowania
- dominanta
- obiekt szczególny
- obszar użytkowania dominanta
- ciąg pieszy
- ciąg pieszo-rowerowy
- korytarz użytkowania ciągu pieszo-rowerowego
- miejsce wskazania szerokości
- granica terenu rozdzielenia inwestycji o celu publicznym o znaczeniu ponadlokalnym
- granica obszaru szczególnego zagrożenia powodzią
- granica terenu zamkniętego
- obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10%
- obszar, na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1%
- granica obszaru pobocznego w odległości 50 m od stopy wału przeciwpowodziowego
- granica stanowiska archeologicznego
- granica strefy ochrony stanowiska archeologicznego
- obiekt w ewidencji zabytków
- obiekt w rejestrze zabytków
- granica obszaru w ewidencji zabytków
- kolektor kanalizacyjny
- obiekt objęty ochroną konserwatorską
- most kolejowy
- MW-U teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług
- U-MN teren usług i zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej
- U-MW teren usług i zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
- UO teren usług edukacji
- Z teren zieleni
- WS teren wód powierzchniowych
- KK teren infrastruktury kolejowej
- KDL teren ulic lokalnych
- KDD teren ulic dojazdowych
- KB teren bulwarów
- KDPR teren ciągów pieszo-rowerowych
- KDW teren dróg wewnętrznych

Podkład:
Mapa Zasadnicza pozyskana z ZGKIKM we Wrocławiu
Układ współrzędnych: PL-2000 4w.4
Układ wysokościowy: PL-EVRE2007-NH
Wrocław 25.08.2021
Nr Lic. ZGKIKM.TM.8642.3045.2021

Załącznik nr 2
do uchwały nr LXXV/1945/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2023 r.

**Stwierdzenie, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Wrocławia**

Rada Miejska Wrocławia stwierdza, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Wrocławia przyjętego uchwałą nr L/1177/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku (Biuletyn Urzędowy Rady Miejskiej Wrocławia poz. 5).

Załącznik nr 3
do uchwały nr LXXV/1945/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu

Rada Miejska Wrocławia, po uprzednim rozpatrzeniu, nie uwzględnia następujących uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Rychtalskiej, Browarnej oraz linii kolejowej we Wrocławiu wniesionych w trakcie wyłożenia przez:

- 1) 1 osobę fizyczną dwoma pismami w dniu 27 października 2023 r., w sprawie:
 - a) zmiany na działce nr 1/10, AM-2, obręb Kleczków, na terenie 1MW-U obszaru przeznaczzonego na korytarz usytuowania ciągu pieszo-rowerowego oznaczonego symbolem cpr na ciąg pieszo-jezdny,
 - b) wydłużenia określonego w paragrafie 44 projektu uchwały *vacatio legis* z 14 dni do co najmniej 24 miesięcy,
 - c) zmniejszenia dla terenu 1MW-U i 2MW-U współczynnika miejsc postojowych do liczby mieszkań z 1 miejsca postojowego na 1 mieszkanie na 0,7 miejsca postojowego na 1 mieszkanie,
 - d) usunięcia dla terenu 1MW-U i 2MW-U punktu 7 w ustępie 3 paragrafu 20 oraz punktu 9 w ustępie 3 paragrafu 21,
 - e) zmniejszenia dla terenu 1MW-U i 2MW-U wskazanej w § 20 ust. 3 pkt 9 lit. a i § 21 ust. 3 pkt 11 lit. a minimalnej proporcji nawierzchni ziemnej urządzonej w sposób zapewniający naturalną vegetację roślin i retencję wód opadowych z 70% na 50%;
- 2) 1 osobę fizyczną - MOI Architekci Brzecki, Kaczmarek pismem w dniu 31 października 2023 r., dla działki nr 12, AM-3, obręb Kleczków, w sprawie:
 - a) dopisania w § 24 zapisu „dla budynku przy ul. Rychtalskiej 18 nie obowiązuje § 6 ust. 8”,
 - b) dopisania do § 4 ust. 1 pkt 29, placów zabaw lub bezpośrednio w § 24 ust. 1, pkt 8: terenowe urządzenia sportowe, w tym place zabaw dla dzieci,
 - c) dopuszczenia dla terenów 1U-MW i 1ZP zagospodarowania tymczasowego,
 - d) doprecyzowania katalogu obiektów budowlanych, których nie dotyczy nieprzekraczalna linia zabudowy, o naziemne elementy infrastruktury technicznej w tym głównie, trafostacje, miejsca gromadzenia odpadów urządzenia wentylacyjne w tym głównie związane z funkcjonowaniem garaży podziemnych;
- 3) 2 osoby fizyczne pismami w dniu 30 października 2023 r., 33 osoby fizyczne pismami, 3 osoby fizyczne dwoma pismami w dniu 31 października 2023 r., w sprawie:
 - a) usunięcia w § 20 ust. 1 punktu 2,
 - b) zmiany w § 21 przeznaczenia terenu opisanego jako 2MW-U na 1UO z przeznaczeniem:
 - edukacja,
 - skwery,
 - terenowe urządzenia sportowe,
 - kryte urządzenia sportowe,
 - infrastruktura drogowa,
 - obiekty infrastruktury technicznej,
 - c) opisanie łącznie terenów oznaczonych symbolami 3MW-U, 4MW-U, 1KDW, 1KDPR oraz 4Z jako jeden teren oznaczony symbolem 4Z z przeznaczeniem:

- zielen parkowa,
- ciągi piesze,
- ciągi pieszo-rowerowe,
- obiekty infrastruktury technicznej,

d) usunięcia w § 24 ust. 1 punktu 2,

e) opisanie terenu oznaczonego symbolem 1UO symbolem 2MW-U z przeznaczeniem na:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- usługi I,
- usługi II,
- edukacja,
- obiekty opieki nad dzieckiem,
- skwery,
- terenowe urządzenia sportowe,
- kryte urządzenia sportowe,
- infrastruktura drogowa
- obiekty infrastruktury technicznej;

4) 1 osobę fizyczną pismem w dniu 30 października 2023 r., w sprawie:

a) usunięcia w § 20 ust. 1 punktu 2,

b) zmiany w § 21 przeznaczenia terenu opisanego jako 2MW-U na 1UO z przeznaczeniem:

- edukacja,
- skwery,
- terenowe urządzenia sportowe,
- kryte urządzenia sportowe,
- infrastruktura drogowa,
- obiekty infrastruktury technicznej,

c) opisanie łącznie terenów oznaczonych symbolami 3MW-U, 4MW-U, 1KDW, 1KDPR oraz 4Z jako jeden teren oznaczony symbolem 4Z z przeznaczeniem,

- zielen parkowa,
- ciągi piesze,
- ciągi pieszo-rowerowe,
- obiekty infrastruktury technicznej,

d) usunięcia w § 24 ust. 1 punktu 2,

e) zmiany w § 24 ust. 3 punkcie 4) wartości z 34 m na 28 m,

f) zmiany w § 24 ust. 3 punkcie 5), podpunkcie a) wartości z 22 m na 19 m,

g) zmiany w § 24 ust. 3 punkcie 5), podpunkcie b) wartości z 28 m na 22 m,

h) opisanie terenu oznaczonego symbolem 1UO symbolem 2MW-U z przeznaczeniem na:

- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
- usługi I,

- usługi II,
 - edukacja,
 - obiekty opieki nad dzieckiem,
 - skwery,
 - terenowe urządzenia sportowe,
 - kryte urządzenia sportowe,
 - infrastruktura drogowa
 - obiekty infrastruktury technicznej;
- 5) 2 osoby fizyczne pismami w dniu 31 października 2023 r. w sprawie:
- a) usunięcia w § 20 ust. 1 punktu 2,
 - b) opisanie łącznie terenów oznaczonych symbolami 2MW-U, 3MW-U, 4MW-U, 1KDW, 1KDPR oraz 4Z jako jeden teren oznaczony symbolem 4Z z przeznaczeniem:
 - zielen parkowa,
 - ciągi piesze,
 - ciągi pieszo-rowerowe,
 - obiekty infrastruktury technicznej,
 - c) usunięcia w § 24 ust.1 punktu 2;
- 6) 17 osób fizycznych pismami, 1 osobę fizyczną dwoma pismami w dniu 30 października 2023 r., 15 osób fizycznych pismami w dniu 31 października 2023 r., w sprawie:
- a) usunięcia w § 20 ust. 1 punktu 2,
 - b) zmiany w § 21 przeznaczenia terenu opisanego jako 2MW-U na 1UO z przeznaczeniem:
 - edukacja,
 - skwery,
 - terenowe urządzenia sportowe,
 - kryte urządzenia sportowe,
 - infrastruktura drogowa,
 - obiekty infrastruktury technicznej,
 - c) opisanie łącznie terenów oznaczonych symbolami 3MW-U, 4MW-U, 1KDW, 1KDPR oraz 4Z jako jeden teren oznaczony symbolem 4Z z przeznaczeniem:
 - zielen parkowa,
 - ciągi piesze,
 - ciągi pieszo-rowerowe,
 - obiekty infrastruktury technicznej,
 - d) usunięcia w § 24 ust. 1 punktu 2,
 - e) opisanie terenu oznaczonego symbolem 1UO symbolem 2MW-U z przeznaczeniem na:
 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - usługi I,
 - usługi II,
 - edukacja,

- obiekty opieki nad dzieckiem,
 - skwery,
 - terenowe urządzenia sportowe,
 - kryte urządzenia sportowe,
 - infrastruktura drogowa,
 - obiekty infrastruktury technicznej,
- f) poprowadzenia terenu oznaczonego symbolem 2KDD w ciągu ulicy Zakładowej do styku z powierzchnią opisaną jako 1KDW i zakończenia jako ślepa ulica, bez połączenia między terenami opisanymi jako 1UO i 4MW-U z terenem opisanym jako 3KDD,
- g) nadania nowego brzmienia dla wydzielenia wewnętrznego (B) „w wydzieleniu wewnętrznym (B) dopuszcza się przejście i przejazd rowerowy łączący teren 3Z oraz 4Z z drogą wewnętrzną usytuowaną po południowej stronie linii kolejowej poza obszarem planu”;
- 7) Stowarzyszenie Śródozdrze, 3 osoby fizyczne pismami w dniu 31 października 2023 r., w sprawie:
- a) usunięcia w § 20 ust. 1 punktu 2,
 - b) zmiany w § 21 przeznaczenia terenu opisanego jako 2MW-U na 1UO z przeznaczeniem:
 - edukacja,
 - skwery,
 - terenowe urządzenia sportowe
 - kryte urządzenia sportowe
 - infrastruktura drogowa
 - obiekty infrastruktury technicznej,
 - c) usunięcia w § 24 ust. 1 punktu 2,
 - d) opisanie w § 26 terenu oznaczonego symbolem 1UO symbolem 2MW-U z przeznaczeniem na:
 - zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - usługi I,
 - usługi II,
 - edukacja, z zastrzeżeniem ust. 2,
 - obiekty opieki nad dzieckiem,
 - skwery,
 - terenowe urządzenia sportowe,
 - kryte urządzenia sportowe,
 - obiekty infrastruktury technicznej,
 - e) usunięcia w § 31 ust. 1 punktu 2,
 - f) doprecyzowania w § 40 ust. 2 pkt 3, że droga, o której mowa w tym punkcie, powinna mieć parametry umożliwiające przejazd pojazdów komunikacji zbiorowej;
- 8) 1 osobę fizyczną pismem w dniu 31 października 2023 r., w sprawie rozbudowy terenów zieleni na wskazanym obszarze;
- 9) 1 osobę fizyczną pismem w dniu 31 października 2023 r., w sprawie:
- a) usunięcia w § 20 ust. 1 punktu 2 „zabudowa zamieszkania zbiorowego”,
 - b) zmiany w § 21 przeznaczenia terenu opisanego jako 2MW-U na 1UO z przeznaczeniem:

- edukacja,
 - skwery,
 - terenowe urządzenia sportowe
 - kryte urządzenia sportowe
 - infrastruktura drogowa
 - obiekty infrastruktury technicznej,
- c) opisanie łącznie terenów oznaczonych symbolami 3MW-U, 4MW-U, 1KDW, 1KDPR oraz 4Z jako jeden teren oznaczony symbolem 4Z z przeznaczeniem,
- zielen parkowa,
 - ciągi piesze,
 - ciągi pieszo-rowerowe,
 - obiekty infrastruktury technicznej,
- d) usunięcia w § 24 ust. 1, punktu 2 „zabudowa zamieszkania zbiorowego”,
- e) opisanie terenu oznaczonego symbolem 1UO symbolem 2MW-U z przeznaczeniem na:
- zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - usługi I,
 - usługi II,
 - edukacja,
 - obiekty opieki nad dzieckiem,
 - skwery,
 - terenowe urządzenia sportowe,
 - kryte urządzenia sportowe,
 - infrastruktura drogowa
 - obiekty infrastruktury technicznej;
- f) dopuszczenia w § 40 ust. 3 jedynie przejazdu rowerowego i przejścia dla pieszych;
- 10) 1 osobę fizyczną pismem w dniu 31 października 2023 r., w sprawie:
- a) przywrócenia § 8 pkt 5 uchwały do brzmienia zgodnego z ustaleniem analogicznym, które zawierało się w § 8 pkt 4 opublikowanego projektu uchwały z etapu opiniowania z dn. 13.02.2023 r., poprzez dodanie treści o brzmieniu: „§ 8 pkt 5 w odniesieniu do budynków, o których mowa w pkt 2 i pkt 3 lit. b:
- ochronie podlegają:
 - bryła i gabaryty budynku,
 - forma architektoniczna,
 - konstrukcja i rodzaj użytych materiałów, artykulacja i sposób opracowania elewacji,
 - formy, układ dachów,
 - nie dopuszcza się nadbudowy i montażu urządzeń technicznych na dachu i elewacjach.”,
- b) dodania dla terenu 1Z w § 28 ust. 1 dodatkowego przeznaczenia terenu w postaci ciągów pieszych oraz uwzględnienie w ustaleniach planu miejscowego i naniesienie na rysunek planu ciągu pieszego o minimalnej przewidzianej prawem szerokości po zachodniej stronie terenu 1Z wzdłuż całej jego granicy,

- c) dodania dla terenu 2Z w § 29 ust. 1 dodatkowego przeznaczenia terenu w postaci ciągów pieszych oraz uwzględnienie w ustaleniach planu miejscowego i naniesienie na rysunek planu ciągu pieszego o minimalnej przewidzianej prawem szerokości po zachodniej stronie terenu 2Z wzdłuż całej jego granicy;
- 11) 2 osoby fizyczne pismem w dniu 31 października 2023 r.;
- 12) 1 osobę fizyczną pismem w dniu 31 października 2023 r.

Załącznik nr 4
do uchwały nr LXXV/1945/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2023 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych

Inwestycje z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy będą finansowane z budżetu gminy, w tym ze środków pozyskiwanych z funduszy Unii Europejskiej, a także ze środków zewnętrznych.

Załącznik nr 5
do uchwały nr LXXV/1945/23
Rady Miejskiej Wrocławia
z dnia 23 listopada 2023 r.
Zalacznik5.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę