



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 2526

UCHWAŁA NR LXXXI/431/2024 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubomierz 2

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) w związku z art. 67 ust. 3, pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1688) oraz uchwały nr LXIX/379/23 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 29 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubomierz 2, a także po stwierdzeniu, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Lubomierz zatwierdzonym uchwałą nr XXXIX/203/17 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 25 października 2017 r., zmienionym uchwałą nr LXXXI/429/2024 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28.03.2024 r. oraz uchwałą nr LXXXI/430/2024 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 28 marca 2024 r., uchwała się co następuje:

Przedmiot i zakres ustaleń planu

§ 1. 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubomierz 2 (tereny położone pomiędzy ul. Gryfiogórką, a granicami obrębu Miłęcice), zwany dalej „planem”, w granicach określonych na rysunku planu w skali 1:1000, stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

2. Załącznikami do uchwały są:

- 1) rysunek planu w skali 1:1000 – załącznik nr 1;
- 2) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu – załącznik nr 2;
- 3) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz źródeł ich finansowania – załącznik nr 3;
- 4) zbiór danych przestrzennych w postaci dokumentu GML – załącznik nr 4.

§ 2. 1. Ilekroć w planie jest mowa o:

- 1) **liniach rozgraniczających** – należy przez to rozumieć wyznaczone na rysunku planu linie, które rozgraniczają tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 2) **nieprzekraczalnej linii zabudowy** – należy przez to rozumieć linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu, wzdłuż których mogą być zlokalizowane zewnętrzne ściany budynków; dopuszcza się balkony poza linią zabudowy nie podparte ścianą lub słupami;

- 3) **planie** – należy przez to rozumieć niniejszy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (tekst uchwały i rysunek planu);
- 4) **przeznaczeniu podstawowym terenu** – należy przez to rozumieć przeznaczenie w terenie wyznaczonym na rysunku planu liniami rozgraniczającymi, które podczas realizacji planu będzie dominującą formą wykorzystania ponad 50% powierzchni działki budowlanej. Jeżeli przeznaczenie podstawowe terenu obejmuje więcej niż jedno przeznaczenie, należy przez to rozumieć, że przeznaczenia podstawowe mogą być realizowane osobno lub razem w dowolnych proporcjach z zachowaniem ustalonych dla nich wymagań szczegółowych;
- 5) **przeznaczeniu dopuszczalnym** – należy przez to rozumieć przeznaczenie inne niż podstawowe, traktowane, jako uzupełnienie przeznaczenia podstawowego, określane indywidualnie dla każdego terenu;
- 6) **dachu dwuspadowym** – należy przez to rozumieć, że główny, najwyższy dach składa się z dwóch, symetrycznych połaci w zakresie kąta nachylenia; połacie dachu głównego mają wspólną kalenicę; w dachu tym mogą występować lukarny i wybudówki, których szczyty zadaszeń są co najmniej o 1 m niższe niż kalenica dachu głównego; do dachu dwuspadowego zaliczamy również dach z naczółkami;
- 7) **dachu wielospadowym** – należy przez to rozumieć, że dach główny składa się z dwóch lub większej ilości, symetrycznych połaci w zakresie kąta nachylenia; dach wielospadowy może powstać z połączenia dachów dwupołaciowych stykających się ze sobą pod kątem prostym, a ich kalenice mogą być na tej samej lub różnych wysokościach; wyklucza się dachy kopertowe.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o przeznaczeniu terenu określanym jako:

- 1) **zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub zespołu takich budynków, zgodnie z definicją zabudowy jednorodzinnej zawartą w przepisach odrębnych;
- 2) **zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację budynku mieszkalnego wielorodzinnego lub zespołu takich budynków;
- 3) **zabudowa usługowa** – należy przez to rozumieć tereny przeznaczone pod lokalizację budynków służących nieuciążliwej działalności usługowej (w tym usług publicznych) oraz obiektów użyteczności publicznej oraz dopuszczeniem działalności związanej z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych, usługami blacharskimi, lakierniczymi i wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych oraz myjni samochodowych i stacji paliw.

Przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania.

§ 3. 1. Ustala się tereny o następującym przeznaczeniu podstawowym:

- 1) MN – MWW – U – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolnostojącej lub usług;
- 2) U – teren usług;
- 3) ZP – teren zieleni urządzonej;
- 4) ZN – teren zieleni naturalnej;
- 5) KOP – teren parkingu;
- 6) KDD – teren drogi dojazdowej;
- 7) KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej.

2. Następujące oznaczenia graficzne planu są ustaleniami obowiązującymi:

- 1) ustalenia wyrażone w postaci numeru i symbolu porządkowego;
- 2) linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;
- 3) granica strefy „E” ochrony ekspozycji;

- 4) nieprzekraczalna linia zabudowy;
- 5) układ kalenicy głównej;
- 6) wskazane w wybranych miejscach (w metrach) odległości;
- 7) granice obszaru objętego planem miejscowym.

3. Oznaczenia graficzne planu nie wymienione w ust. 2 są ustaleniami informacyjnymi.

Zasady ochrony i kształtowania ład przestrzennego.

§ 4. 1. Dla prawidłowego kształtowania zabudowy w planie ustala się:

- 1) nieprzekraczalna linia zabudowy zgodnie z oznaczeniem na rysunku planu oraz według oznaczenia liczbowego w wybranych miejscach; linia zabudowy nie dotyczy lokalizacji obiektów infrastruktury technicznej (za wyjątkiem obiektów kubaturowych);
- 2) dopuszczenie lokalizacji budynków na działce budowlanej w odległości 1,5 m lub bezpośrednio przy granicy tej działki, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) w granicach każdego terenu dopuszcza się, odpowiednio do przeznaczenia podstawowego i uzupełniającego niżej wymienione elementy bezpośrednio związane z przeznaczeniem terenu:
 - a) urządzenia budowlane,
 - b) obiekty i sieci infrastruktury technicznej,
 - c) drogi wewnętrzne, place manewrowe, ciągi piesze, ciągi pieszo-jezdne, drogi rowerowe,
 - d) parkingi, dojścia, dojazdy,
 - e) garaże, budynki gospodarcze,
 - f) zieleń urządzoną,
 - g) obiekty małej architektury,
 - h) budowle terenowe takie, jak: tarasy, podjazdy, rampy, platformy mechaniczne, schody, boiska sportowe, korty tenisowe;
- 4) dla budynków w zabudowie bliźniaczej w obrębie budynku stosowanie:
 - a) jednakowej wysokości budynków,
 - b) jednakowej kolorystyki i materiałów wykończeniowych elewacji,
 - c) jednakowej kolorystyki i materiałów pokrycia dachu,
 - d) jednakowego układu i nachylenia głównych połaci dachowych,
 - e) jednakowego detalu architektonicznego dla balustrad, podziału oraz wielkości okien i drzwi wejściowych;
- 5) zakaz lokalizacji obiektów budowlanych w formie kontenerów (z wyłączeniem obiektów infrastruktury technicznej i tymczasowych obiektów na potrzeby obsługi inwestycji);
- 6) zakaz lokalizacji garaży blaszanych;
- 7) zakaz lokalizacji obiektów z bali drewnianych w stylu „zakopiańskim – góralskim”;
- 8) zakaz lokalizacji domów bezokapowych;
- 9) zakaz lokalizacji zabudowy o funkcji mieszkalnej i usługowej o powierzchni mniejszej lub równej 35 m², chyba, że ustalenia planu stanowią inaczej;
- 10) zakaz lokalizacji dominant architektonicznych lub w postaci urządzeń technicznych o wysokości powyżej 15,0 m;
- 11) zakaz stosowania na elewacji koloru czarnego i grafitowego;

- 12) nakaz stosowana kolorystyki elewacji w odcieniach stonowanych pasteli, nie kontrastującej z otaczającą zabudową;
- 13) zakaz stosowania pokryć dachowych w postaci papy, gontu bitumicznego, blachodachówki;
- 14) nakaz stosowania kolorystyki pokryć dachowych w odcieniach brązu i czerwieni;
- 15) wysokość obiektów infrastruktury technicznej: do 15,0 m.

2. Z uwagi na brak audytu krajobrazowego sporządzanego przez organ Samorządu Województwa plan nie wskazuje granic i sposobów zagospodarowania krajobrazów priorytetowych.

Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasady kształtowania krajobrazu.

§ 5. Dla terenów objętych planem ustala się:

- 1) obowiązek nie przekraczania dopuszczalnego poziomu hałasu zgodnie z obowiązującymi przepisami:
 - a) dla terenu MN – MWW – U - jak dla terenów zabudowy mieszkalno - usługowej,
 - b) dla terenów U jak dla zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży lub domów opieki społecznej jedynie w przypadku lokalizacji tej funkcji;
- 2) gospodarka odpadami zgodnie z przepisami odrębnymi oraz na podstawie następujących zasad:
 - a) zakazuje się tworzenia miejsc przeznaczonych na tymczasowe magazynowanie odpadów przez prowadzącego zbieranie odpadów,
 - b) zakazuje się magazynowania odpadów przez prowadzącego przetwarzanie odpadów;
- 3) z terenów utwardzonych odprowadzanie wód opadowych i roztopowych zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 4) działalność przedsięwzięć lokalizowanych na obszarze objętym planem nie może powodować ponadnormatywnego obciążenia środowiska naturalnego poza granicami działek, do których inwestor posiada tytuł prawny;
- 5) w przypadku lokalizacji działalności związanej z obsługą i naprawą pojazdów mechanicznych, usługami blacharskimi, lakierniczymi i wulkanizacyjnymi pojazdów mechanicznych oraz myjni samochodowych i stacji paliw należy na granicy działki wprowadzić zieleń izolacyjną (minimum 1 szpaler drzew);
- 6) zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;
- 7) w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw obowiązują przepisy odrębne;
- 8) ze uwagi na występującą w obszarze Sudetów podwyższoną koncentrację naturalnych pierwiastków promieniotwórczych, właściwe jest stosowanie w budynkach rozwiązań ograniczających przenikanie radonu do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej.

§ 6. 1. W obszarze planu nie występują:

- 1) obiekty zabytkowe ujęte w rejestrze zabytków;
- 2) obiekty zabytkowe ujęte w gminnej ewidencji zabytków;
- 3) stanowiska archeologiczne;
- 4) dobra kultury współczesnej.

2. Zasady kształtowania zabudowy zgodnie z § 4.

3. Dla terenów położonych w granicach strefy „E” ochrony ekspozycji ustala się:

- 1) zakaz sytuowania dominant przestrzennych takich jak: maszty, konstrukcje wieżowe i elektrownie wiatrowe;

- 2) na terenach od 1MN – MWW – U do 4MN – MWW – U zakaz lokalizacji wielkoprzestrzennych obiektów kubaturowych o powierzchni powyżej 400 m² powierzchni użytkowej;
- 3) nowa zabudowa winna być dostosowana do historycznej kompozycji przestrzennej w zakresie rozplanowania, skali i bryły przy założeniu harmonijnego współistnienia elementów kompozycji historycznej i współczesnej oraz nawiązywać formami współczesnymi do lokalnej tradycji architektonicznej, wszelka działalność inwestycyjna musi uwzględniać istniejące już związki przestrzenne;
- 4) w przypadku odkrycia znalezisk archeologicznych podczas prac ziemnych oraz odkrycia innych zabytków, należy postępować zgodnie z przepisami odrębnymi.

Wymagania wynikające z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

§ 7. Nie ustala się wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych.

Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu.

§ 8. Ustalenia w odniesieniu do działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolem 1MN – MWW – U i 2MN – MWW – U.

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolnostojącej lub usług.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) realizacja zabudowy jednorodzinnej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;
- 2) realizacja zabudowy wielorodzinnej i usługowej w formie wolnostojącej;
- 3) realizacja zabudowy gospodarczej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla MN: 0,40;
- 3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla MWW: 1,40;
- 4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla U: 0,50;
- 5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla MN: 0,20;
- 6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla MWW: 0,30;
- 7) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla U: 0,50;
- 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
- 9) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego i usługowego: od 6,0 do 10,0 m;
- 10) wysokość do kalenicy budynku wielorodzinnego: do 15,0 m;
- 11) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 7,0 m;
- 12) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30° do 45°;
- 13) szerokość elewacji frontowej budynku jednorodzinnego: od 12,0 do 20,0 m;
- 14) szerokość elewacji frontowej budynku wielorodzinnego: od 15,0 do 30,0 m;
- 15) układ kalenicy głównej: równoległy do drogi nr ew. 59dr;
- 16) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 17 ust. 5;
- 17) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej – 700 m²,

b) dla zabudowy bliźniaczej – 350 m².

§ 9. Ustalenia w odniesieniu do działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolem 3MN – MWW – U i 4MN – MWW – U.

1. Przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolnostojącej lub usług.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

- 1) realizacja zabudowy jednorodzinnej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej;
- 2) realizacja zabudowy wielorodzinnej i usługowej w formie wolnostojącej;
- 3) realizacja zabudowy gospodarczej w formie wolnostojącej lub bliźniaczej.

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla MN: 0,40;
- 3) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla MWW: 1,40;
- 4) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy dla U: 0,50;
- 5) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla MN: 0,20;
- 6) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla MWW: 0,30;
- 7) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy dla U: 0,50;
- 8) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;
- 9) wysokość do kalenicy budynku jednorodzinnego i usługowego: do 10,0 m;
- 10) wysokość do kalenicy budynku wielorodzinnego: do 15,0 m;
- 11) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 7,0 m;
- 12) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30° do 45°; dla zabudowy usługowej dopuszcza się dachy o nachyleniu połaci od 20° do 45°;
- 13) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 17 ust. 5;
- 14) ustala się minimalne powierzchnie nowo wydzielanych działek budowlanych dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej:
 - a) dla zabudowy wolnostojącej – 700 m²;
 - b) dla zabudowy bliźniaczej – 350 m².

§ 10. Ustalenia w odniesieniu do działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolem 1U i 2 U.

1. Przeznaczenie terenu:

- 1) podstawowe: teren usług;
- 2) dopuszczalne: teren parkingu na maksimum 30% terenu.

2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy usługowej w formie wolnostojącej;

3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,01;
- 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,50;
- 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,50;
- 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 30%;

- 5) wysokość do kalenicy: do 10,0 m;
- 6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 20° do 45°;
- 7) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 17 ust. 5.

§ 11. Ustalenia w odniesieniu do działki budowlanej dla terenów oznaczonych symbolem 1KOP.

1. Przeznaczenie terenu: teren parkingu.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: realizacja zabudowy gospodarczej w formie wolnostojącej.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,10;
 - 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,10;
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 10%;
 - 5) wysokość do kalenicy budynku gospodarczego: do 7,0 m;
 - 6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30° do 45°.

§ 12. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem od 1.ZP i 2ZP.

1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) podstawowe: teren zieleni urządzonej;
 - 2) dopuszczalne:
 - a) teren parkingu na maksimum 30% terenu,
 - b) obiekty usługowe o powierzchni mniejszej lub równej 35 m².
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zakaz zabudowy, za wyjątkiem obiektów ust. 1, pkt 2b.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - 1) minimalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,00;
 - 2) maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy: 0,05;
 - 3) maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 0,05;
 - 4) minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%;
 - 5) wysokość do kalenicy: do 6,0 m;
 - 6) dachy dwuspadowe lub wielospadowe o nachyleniu połaci od 30° do 45°;
 - 7) minimalna liczba miejsc do parkowania: zgodnie z § 16 ust. 5.

§ 13. Ustalenia dla terenów oznaczonych symbolem od 1.ZN.

1. Przeznaczenie terenu:
 - 1) podstawowe: teren zieleni naturalnej;
 - 2) dopuszczalne: teren parkingu na maksimum 40% terenu.
2. Zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: ustala się zakaz zabudowy.
3. Zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej: 60%.

Granice i sposoby zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów, w tym terenów górniczych, a także obszarów szczególnego zagrożenia powodzią,

obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

§ 14. W obszarze planu nie występują tereny górnicze, obszary szczególnego zagrożenia powodzią, obszary osuwania się mas ziemnych, krajobrazy priorytetowe określone w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa.

Szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym.

§ 15. Ustala się następujące szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości:

- 1) minimalna powierzchnia działki: 50,0 m²;
- 2) minimalna szerokość działki: 5,0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogowego zawarty w zakresie od 70° do 110°;
- 4) wyżej wymienione parametry nie dotyczą infrastruktury technicznej i drogowej.

Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy.

§ 16. 1. Ustala się zgodnie z przepisami odrębnymi ograniczenia w zagospodarowaniu, na terenach położonych w pasach technologicznych od napowietrznych oraz doziemnych linii elektroenergetycznych.

2. W granicach strefy ochronny sanitarnej w odległości do 50 m od granicy cmentarza ustala się zakaz lokalizacji zabudowy mieszkaniowej i przeznaczonej na stały pobyt ludzi oraz zakładów produkujących artykuły żywności, zakładów żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych oraz w odległości 150 m od granicy cmentarza ustala się zakaz lokalizacji studni.

3. Obowiązują ustalenia § 5 i § 6.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.

§ 17. 1. Podstawowy układ komunikacji drogowej tworzą:

- 1) KDD – teren drogi dojazdowej;
- 2) KR – teren komunikacji drogowej wewnętrznej;
- 3) obsługa komunikacyjna terenów objętych planem z drogi dojazdowej i dróg wewnętrznych oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Dla terenów dróg publicznych ustala się szerokość w liniach rozgraniczających zgodnie z oznaczeniem w wybranych miejscach na rysunku planu:

- 1) 1KDD: droga dojazdowa w liniach rozgraniczających o szerokości 10,0 m;
- 2) 2KDD: droga dojazdowa w liniach rozgraniczających o szerokości 3,0 – 4,0 m (w granicach planu na poszerzenie drogi);
- 3) 1KR: droga wewnętrzna w liniach rozgraniczających o szerokości 5,0 m.

3. Dopuszcza się komunikację drogową wewnętrzną o szerokości minimum 5,0 m w granicach wydzielonych działek.

4. W granicach linii rozgraniczających dróg dopuszcza się lokalizowanie urządzeń i obiektów związanych z obsługą komunikacji w trybie obowiązujących przepisów.

5. W granicach działek budowlanych lub w obiekcie budowlanym należy zabezpieczyć odpowiednio do potrzeb i przepisów szczególnych liczbę miejsc postojowych, w tym dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową w minimalnych ilościach analogicznych jak wskazano w przepisach odrębnych dla dróg publicznych. Ustala się minimalną liczbę miejsc postojowych w oparciu o następujące wskaźniki:

- 1) na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - 2 m.p./1 mieszkanie (w tym jedno w garażu);
- 2) na terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej wolnostojącej - 1 m.p./1 mieszkanie;
- 3) na terenach zabudowy usługowej - 1 m.p./50 m² p.u. lub 1 m.p. / 5 zatrudnionych;
- 4) dla samochodów wyposażonych w kartę parkingową: 1 stanowisko – jeżeli liczba stanowisk wynosi 6-15 oraz zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 5) dla rowerów: 0,5 stanowiska dla samochodów – jeżeli liczba stanowisk wynosi 7;
- 6) dopuszcza się dodatkowo uwzględnienie w bilansie przyulicznych miejsc postojowych.

§ 18. 1. Zaopatrzenie w wodę z sieci wodociągowej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

2. Odprowadzanie ścieków – do kanalizacji sanitarnej oraz zgodnie z przepisami odrębnymi.

3. Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. Dopuszcza się możliwość indywidualnego rozwiązania gospodarki odprowadzania wód opadowych, zgodnie z przepisami odrębnymi. Dopuszcza się retencjonowanie wód opadowych w celu ich zagospodarowania do celów gospodarczych.

4. Zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem urządzeń o wysokiej wydajności i małej emisji zanieczyszczeń. W przypadku pojawienia się zgłoszenia zapotrzebowania na gaz ustala się przyłączenie do rozdzielczej sieci gazowej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

5. Zaopatrzenie w gaz z dystrybucyjnej sieci gazowej odbywać się będzie w oparciu o obowiązujące przepisy odrębne w zakresie systemu gazowego.

6. Dla zaopatrzenia w energię elektryczną ustala się:

- 1) zasilanie w energię elektryczną odbywać się będzie z istniejącej sieci elektroenergetycznej; dopuszcza się budowę stacji transformatorowych oraz budowę i przebudowę sieci zasilających średniego i niskiego napięcia;
- 2) należy zachować wymagane przepisami odległości projektowanych obiektów od linii elektroenergetycznych, zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) dla usytuowania urządzeń elektroenergetycznych nie jest wymagane zachowanie linii zabudowy.

7. Dopuszcza się instalowanie urządzeń wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych zgodnie z przepisami odrębnymi i z wyłączeniem instalacji wykorzystujących energię wiatru, w tym również mikroinstalacji wiatrowych.

8. W zakresie ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić wymagania wynikające z przepisów odrębnych.

Sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 19. Nie ustala się sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów ze względu na brak przedmiotu takich ustaleń.

Stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.

§ 20. Plan ustala stawkę procentową w wysokości 25%, służącą naliczaniu opłaty, o której mowa w art. 36 ust. 4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przepisy końcowe



§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Lubomierz.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Gminy Lubomierz:
Michał Pater

RYSUNEK PLANU W SKALI 1 : 1 000

Opracowanie wykonane w układzie współrzędnych 2000 (EPSG 2176)
Licencja dla mapy ewidencji gruntów w postaci wektorowej
oraz mapy zasadniczej wektorowej



LEGENDA


OZNACZENIA OBOWIĄZUJĄCE

- LINIE ROZGRANICZAJĄCE TERENY O RÓŻNYM PRZEZNACZENIU LUB RÓŻNYCH ZASADACH ZAGOSPODAROWANIA
- TEREN ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ LUB ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ WIELORODZINNEJ WOLNOSTOJĄCEJ LUB USŁUG
- U TEREN USŁUG
- ZP TEREN ZIELENI URZĄDZONEJ
- ZN TEREN ZIELENI NATURALNEJ
- KDD TEREN DROGI DOJAZDOWEJ
- KR TEREN KOMUNIKACJI DROGOWEJ WEWNĘTRZNEJ
- KOP TEREN PARKINGU
- GRANICA STREFY "E" OCHRONY EKSPOZYCJI
- NIEMPRZEKRACZALNA LINIA ZABUDOWY
- UKŁAD KALENICY GŁÓWNEJ
- 6m WSKAZANE W WYBRANYCH MIEJSCACH (W METRACH) ODLEGŁOŚCI
- GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

OZNACZENIA INFORMACYJNE

- GRANICA STREFY SANITARNEJ OD CMENTARZA 50m
- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA WRAZ Z PASEM TECHNOLOGICZNYM, NA TERENIE KTÓREGO OBOWIĄZUJĄ OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA I ZAGOSPODAROWANIA

WYRSY Z ZMIANY STUDIUM UNWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY LUBOMIERZ
UCHWAŁA NR XXXIX/903/17 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ
Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2017 r.,
ZMIANY: UCHWAŁA NR LXXXI/429/2024 Z DNIA 28 MARCA 2024 r.,
UCHWAŁA NR LXXXI/430/2024 Z DNIA 28 MARCA 2024 r.



— GRANICE OBSZARU OBJĘTEGO PLANEM MIEJSCOWYM

— LINIE ROZGRANICZAJĄCE JEDNOSTKI TERENOWE

- MNU TERENY Z PRZEWAĞĄ ZABUDOWY MIESZKANIOWEJ JEDNORODZINNEJ, WIELORODZINNEJ LUB USŁUG
- GRANICE STREFY SANITARNEJ
- STREFA "E" OCHRONY EKSPOZYCJI
- LINIE ELEKTROENERGETYCZNE WYSOKIEGO I ŚREDNIEGO NAPIĘCIA 110 kV I 20 kV WRAZ ZE STREFĄ OGRANICZEN W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TERENU

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXI/431/2024
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 28.03.2024 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Lubomierz 2.**

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2023.977 z póź. zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz rozstrzyga o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubomierz 2, w następujący sposób.

W związku z brakiem zgłoszonych uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubomierz 2, Rada Miejska Gminy Lubomierz nie rozstrzyga o sposobie ich rozpatrzenia.

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXXXI/431/2024
Rady Miejskiej Gminy Lubomierz
z dnia 28.03.2024 r.

**w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla części obrębu Lubomierz 2.**

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz o zasadach ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych.

Na podstawie art. 20, ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U.2023.977 z póź. zm.) Rada Miejska Gminy Lubomierz rozstrzyga co następuje:

uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Lubomierz 2, nie obciąża budżetu gminy w zakresie zadań związanych z realizacją infrastruktury technicznej oraz ich finansowania.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXI/431/2024

Rady Miejskiej Gminy Lubomierz

z dnia 28 marca 2024 r.

Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę