



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 czerwca 2024 r.

Poz. 3490

UCHWAŁA NR III/17/2024 RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 13 czerwca 2024 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), w związku z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890, 2029, 2739) oraz na podstawie uchwały nr XVI/209/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice, zmienionej uchwałą nr XVII/237/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2016 r., po stwierdzeniu, że przepisy niniejszej uchwały nie naruszają ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kąty Wrocławskie, przyjętego uchwałą nr XLVIII/624/22 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 27 stycznia 2022 r. uchwała się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

§ 1. Uchwała się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice zwany dalej planem.

§ 2. 1. Integralną częścią uchwały jest załącznik nr 1 - rysunek planu w skali 1:2000.

2. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu stanowi załącznik nr 2.

3. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych stanowi załącznik nr 3.

4. Dane przestrzenne stanowią załącznik nr 4.

§ 3. Z uwagi na brak występowania na obszarze planu nie określa się:

- 1) zasad ochrony dóbr kultury współczesnej;
- 2) terenów górniczych, obszarów osuwania się mas ziemnych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz w planach zagospodarowania przestrzennego województwa;
- 3) sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów.

§ 4. Ilekroć w dalszych przepisach niniejszej uchwały jest mowa o:

- 1) nieprzekraczalnych liniach zabudowy- należy przez to rozumieć wyznaczoną na rysunku planu linię, której nie mogą przekraczać zewnętrzne ściany nadziemnej części budynku, linię tą przekroczyć mogą o nie więcej niż 1, 5 m: wysunięte zadaszenia, schody zewnętrzne, przedsionki wejściowe, balkony i wykusze. Wyznaczona nieprzekraczalna linia zabudowy nie dotyczy obiektów infrastruktury technicznej i budynków

istniejących w dniu wejścia w życie planu. Dla terenów, dla których nie została ona określona stosować należy ogólne zasady lokalizacji budynków określone w przepisach odrębnych;

- 2) obowiązujących liniach zabudowy- należy przez to rozumieć linię wyznaczoną na rysunku planu, określającą usytuowanie zewnętrznej krawędzi zewnętrznej ściany budynku; linię tą przekroczyć mogą o nie więcej niż 1, 5 m: wysunięte zadaszania, schody zewnętrzne, przedsionki wejściowe, balkony i wykusze;
- 3) produkcji nieuciążliwej- należy przez to rozumieć działalność produkcyjną niezaliczoną do przedsięwzięć, dla których sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko jest lub może być wymagane zgodnie z przepisami odrębnymi w zakresie ochrony środowiska.

§ 5. W zakresie zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego w obszarze objętym planem dopuszcza się:

- 1) przebudowę;
- 2) rozbudowę pod warunkiem zachowania linii zabudowy wskazanych na rysunku planu;
- 3) remont;
- 4) rozbiórkę.

§ 6. W zakresie zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu oraz zasad kształtowania krajobrazu:

- 1) ustala się zakaz lokalizacji obiektów związanych z prowadzeniem działalności zaliczonej zgodnie z przepisami odrębnymi do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyłączeniem inwestycji w zakresie budowy infrastruktury technicznej;
- 2) stosownie do przepisów odrębnych dotyczących ochrony środowiska w zakresie standardów akustycznych na obszarze objętym planem wskazuje się tereny:
 - a) oznaczone symbolem MN, MNn, M, MU - zaliczone do terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
 - b) oznaczone symbolem RM- zaliczone do terenów zabudowy zagrodowej,
 - c) oznaczone symbolami: UP - zaliczone do terenów zabudowy związanej ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży,
 - d) oznaczone symbolami US- zaliczone do terenów rekreacyjno - wypoczynkowych;
- 3) zakazuje się likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub napraw urządzeń wodnych.

§ 7. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej:

- 1) ustala się lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej dystrybucyjnej;
- 2) obowiązuje zapewnienie dostępu do urządzeń infrastruktury technicznej w celu zapewnienia prawidłowej ich eksploatacji;
- 3) w zakresie zaopatrzenia w wodę ustala się zaopatrzenie budynków w wodę z sieci, z uwzględnieniem zapewnienia dostępności do wody dla celów przeciwpożarowych;
- 4) w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną:
 - a) ustala się zaopatrzenie budynków w energię elektryczną z sieci elektroenergetycznej,
 - b) ustala się zakaz realizacji trafostacji słupowych,
 - c) ustala się zakaz budowy nowych napowietrznych sieci elektroenergetycznych niskiego napięcia;
- 5) w zakresie zaopatrzenia w gaz:
 - a) ustala się zaopatrzenie budynków w gaz z sieci gazowej,

- b) dopuszcza się lokalizację zbiorników na gaz;
- 6) w zakresie odprowadzenia ścieków:
- a) w granicach obszarów szczególnego zagrożenia powodziowego na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%) oraz niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%) ustala się nakaz stosowania rozwiązań technicznych służących ochronie przed zalewaniem wodami powodziowymi, dopuszcza się tam eksploatację, budowę, przebudowę, rozbudowę:
- sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej,
 - bezodpływowych zbiorników na ścieki,
- b) na pozostałych terenach dopuszcza się eksploatację, budowę, przebudowę, rozbudowę:
- sieci i urządzeń kanalizacji sanitarnej,
 - bezodpływowych zbiorników na ścieki,
 - przydomowych oczyszczalni ścieków na działkach spełniających wymagania techniczne określone w przepisach odrębnych,
- c) w zakresie odprowadzania ścieków lokalizację przydomowych oczyszczalni ścieków dopuszcza się na działkach, dla których na jeden lokal mieszkalny przypada nie mniej niż 1500m² działki, na której jest lokalizowany;
- 7) w zakresie odprowadzenia wód opadowych i roztopowych:
- a) dla terenów zabudowy: nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do gruntu w granicach działki budowlanej lub do cieków zlokalizowanych w sąsiedztwie obszaru objętego planem,
- b) dla terenów komunikacji drogowej: nakaz odprowadzania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej lub innych urządzeń hydrotechnicznych służących zagospodarowaniu wód opadowych i roztopowych;
- 8) w zakresie zagospodarowania odpadów obowiązują przepisy odrębne;
- 9) w zakresie zaopatrzenia budynków w ciepło ustala się obowiązek stosowania urządzeń grzewczych o wysokiej sprawności i niskim stopniu emisji zanieczyszczeń;
- 10) w zakresie stosowania odnawialnych źródeł energii dopuszcza się:
- a) stosowanie odnawialnych źródeł energii z wyłączeniem elektrowni wiatrowych i biogazowni,
- b) produkcję energii z zastosowaniem instalacji o mocy powyżej 500 kW na terenach oznaczonych na rysunku planu symbolami AG, dla terenów tych wyznacza się strefy oddziaływania tych urządzeń w zasięgu tożsamym z granicami terenów,
- c) wykorzystanie odnawialnych źródeł energii o mocy nieprzekraczającej 500 kW.
- § 8. 1. W zakresie zasad modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji:**
- 1) ustala się obsługę komunikacyjną terenów objętych planem z:
- a) dróg publicznych zbiorczych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDZ,
- b) dróg publicznych dojazdowych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD,
- c) publicznych ciągów pieszo-jezdnym, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDPI, 2KDPI, 3KDPI, 4KDPI, 5KDPI, 6KDPI, 7KDPI, 8KDPI, 9KDPI, 10KDPI, 11KDPI,
- d) dróg wewnętrznych, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW,
- e) dróg transportu rolnego, oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDR, 2KDR, 3KDR, 4KDR, 5KDR, 6KDR, 7KDR, 8KDR, 9KDR, 10KDR, 11KDR,

- f) obsługa komunikacyjna terenów objętych planem powinna się odbywać z dróg o niższej klasie funkcjonalnej, jeżeli wydzielona działka budowlana graniczy z więcej niż jedną drogą;
- 2) w liniach rozgraniczających dróg i ciągów pieszo- jezdnych dopuszcza się lokalizację obiektów budowlanych i urządzeń technicznych związanych z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, drogowych obiektów inżynierskich, infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, zieleni przydrożnej, zjazdów;
 - 3) za zgodne z planem uznaje się lokalizację w liniach rozgraniczających dróg: miejsc postojowych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo- rowerowych i chodników;
 - 4) dopuszcza się obsługę komunikacyjną terenów poprzez niewyznaczone na rysunku planu drogi wewnętrzne o minimalnej szerokości w liniach rozgraniczających 10, 0 m;
 - 5) w przypadku wydzielania nieprzelotowych dróg wewnętrznych, obowiązuje realizacja placów do zawracania o wymiarach min. 12, 5 m x 12, 5 m, drogi takie nie mogą być dłuższe niż 150 m, a ich szerokość w liniach rozgraniczających nie może być węższa niż 10, 0 m;
 - 6) w rejonie skrzyżowań dróg należy stosować trójkąty widoczności o wymiarach 5, 0 m x 5, 0 m;
 - 7) każda nowo wydzielona działka budowlana musi mieć zapewniony bezpośredni dostęp do drogi publicznej lub wewnętrznej, a w przypadku działek przeznaczonych pod zabudowę zagrodową- do drogi publicznej lub wewnętrznej lub ciągu pieszo- jezdnego albo drogi transportu rolnego.

2. Ustala się nakaz zapewnienia miejsc postojowych w minimalnej ilości:

- 1) dla nowych budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 2 stanowiska postojowe przypadające na jeden lokal mieszkalny, a w przypadku realizacji w budynku mieszkalnym jednorodzinny lokal użytkowy, dodatkowo 1 stanowisko postojowe na każde 40 m² powierzchni lokalu użytkowego;
- 2) dla budynków mieszkalnych w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej: 2 stanowiska postojowe w obrębie działki na jeden lokal mieszkalny;
- 3) dla budynków usługowych: 1 stanowisko postojowe na każde 40,0 m² powierzchni użytkowej budynku;
- 4) dla terenów sportu i rekreacji: 2 stanowiska postojowe;
- 5) dla budynków produkcyjnych: 1 stanowisko postojowe na każde 100,0 m² powierzchni całkowitej budynku produkcyjnego.

3. Stanowiska postojowe dla pojazdów zaopatrzonych w kartę parkingową należy wyznaczać analogicznie jak wskazano w przepisach odrębnych.

§ 9. Wyznacza się strefę A ścisłej ochrony konserwatorskiej, obejmującą zespół kościelny Wniebowzięcia NMP (wpisany do rejestru zabytków A/1222/1823 z dnia 22.08.1966 r.), cmentarz katolicki (XVI w.), mur cmentarny z bramą (XVII, XIX w.), w granicach której obowiązuje:

- 1) zakaz lokalizowania obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych bezpośrednio z obsługą terenu;
- 2) zakaz lokalizowania nowych dominant, w tym konstrukcji wieżowych i masztów związanych np. z urządzeniami przekaźnikowymi telekomunikacji;
- 3) nakaz zachowania historycznych nawierzchni;
- 4) nakaz zachowania dotychczasowego zagospodarowania terenu, wszelkie zamierzenia i działania inwestycyjne planowane na terenie zespołu i przy jego poszczególnych elementach należy prowadzić zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 10. Wyznacza się strefę B ochrony konserwatorskiej, w granicach której obowiązują następujące wymogi konserwatorskie:

- 1) przy inwestycjach związanych z modernizacją, rozbudową, przebudową obiektów istniejących obowiązuje nawiązanie gabarytami, sposobem kształtowania bryły i użytymi materiałami elewacyjnymi do miejscowej

tradycji architektonicznej, w przypadku istniejącego obiektu po rozbudowie budynek powinien tworzyć spójną kompozycję z istniejącą częścią;

- 2) nowa i przebudowywana zabudowa winna być zharmonizowana z historyczną kompozycją przestrzenno-architektoniczną w zakresie lokalizacji, rozplanowania, skali, formy architektonicznej- ukształtowania bryły, w tym kształtu i wysokości dachu, poziomu posadowienia parteru, użytych form i podziałów architektonicznych, artykulacji elewacji, detalu, podziałów otworów okiennych i drzwiowych, materiału oraz przy nawiązaniu do historycznej zabudowy miejscowości, wyklucza się możliwość wprowadzania portyków, przypór bądź innych elementów nie występujących w lokalnej zabudowie o funkcji mieszkaniowej bądź gospodarczej;
- 3) parametry kształtowania nowej i przebudowywanej zabudowy: nakaz stosowania dachów dwuspadowych, symetrycznych o kącie nachylenia połaci w zakresie 38°- 45°, z pokryciem z dachówki ceramicznej w kolorze ceglonym, matowym; w obiektach historycznych, które posiadały inną bryłę dachu oraz pokrycie inne niż ceramiczne dopuszcza się stosowanie formy i pokrycia dachu właściwe dla danego obiektu;
- 4) dodatkowo w granicach strefy obowiązuje:
 - a) nakaz stosowania elewacji w stonowanej kolorystyce, nawiązującej do historycznej kolorystyki budynków, w odcieniach bieli, beżu, rozbielonych piasków,
 - b) nakaz kształtowania elewacji budynków murowanych w nawiązaniu do rozwiązań stosowanych w występujących we wsi budynkach historycznych o zachowanych walorach architektonicznych, w zakresie podziałów, detalu, kolorystyki, użytych materiałów elewacyjnych- wymagane elewacje tynkowane lub ceglane, obowiązuje zakaz stosowania tworzyw sztucznych (np. siding) jako materiałów okładzinowych,
 - c) nakaz stosowania okien prostokątnych, w układzie pionowym, o tradycyjnych podziałach krzyżowych, w budynkach gospodarczych dopuszcza się stosowanie okien o formie kwadratu, wielopodziałowych,
 - d) nakaz zachowania zieleni wysokiej, w tym nasadzeń przydrożnych,
 - e) zakaz prowadzenia napowietrznych linii energetycznych,
 - f) nakaz utrzymania krajobrazu przyrodniczego związanego przestrzennie z historycznym układem miejscowości, z zachowaniem istniejącej zieleni- ochronie podlega drzewostan, układ dróg, cieków wodnych;
- 5) na terenie dawnego zespołu folwarcznego należy zachować historyczny układ przestrzenny i kompozycję zieleni; nową zabudowę na obszarze folwarku dopuszcza się wyłącznie w miejscu historycznych budynków, jako uzupełnienie historycznej zabudowy.

§ 11. 1. W obszarze objętym planem znajdują się następujące obiekty wpisane do ewidencji zabytków, zgodnie z rysunkiem planu:

- 1) Stradów:
 - a) nr 5- budynek mieszkalny,
 - b) nr 7- budynek mieszkalny,
 - c) nr 9- budynek mieszkalno-gospodarczy,
 - d) nr 14- budynek mieszkalno-gospodarczy;
- 2) Zachowice:
 - a) ul. Piwna 7- budynek mieszkalny,
 - b) ul. Słoneczna 4- szkoła,
 - c) ul. Słoneczna 6- plebania,
 - d) ul. Słoneczna 25- budynek mieszkalny,
 - e) ul. Słoneczna 41- budynek mieszkalny, stodoła, obora, budynek gospodarczy.

2. Dla obiektów historycznych ujętych w ewidencji zabytków, obowiązują następujące ustalenia:

- 1) obiekty zabytkowe należy poddać modernizacji technicznej z dostosowaniem obecnej lub projektowanej funkcji do wartości obiektu;
- 2) należy zachować lub odtworzyć ich rozplanowanie, bryłę, kształt i geometrię dachu oraz zastosowane tradycyjne materiały budowlane (w tym historyczne pokrycie dachu) oraz kolorystykę elewacji;
- 3) należy utrzymać, a w zniszczonych fragmentach odtworzyć, historyczny detal architektoniczny;
- 4) należy zachować kształt, rozmiary i rozmieszczenie otworów drzwiowych i okiennych zgodnie z historycznym wizerunkiem budynku.

§ 12. 1. W obszarze objętym planem występują stanowiska archeologiczne:

- 1) nr 4/10/82-26AZP (grób ciałopalny z okresu wczesnego średniowiecza, osada z okresu wpływów rzymskich);
- 2) nr 10/31/82-26AZP (śląd osadnictwa z okresu wczesnego średniowiecza XII - XIII w., osada ludności kultury przeworskiej z okresu wędrówek ludów- faza D, osada ludności kultury łużyckiej z V okresu epoki brązu i okresu halsztackiego).

2. Dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi prowadzonych na terenie stanowisk archeologicznych wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 13. Wyznacza się na strefę ochrony konserwatorskiej OW dla zabytków archeologicznych, dla inwestycji związanych z pracami ziemnymi prowadzonych w granicach strefy wymagane jest przeprowadzenie badań archeologicznych, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 14. W zakresie szczegółowych zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym:

- 1) powierzchnia działki nie może być mniejsza niż 700, 0 m²;
- 2) szerokość frontu działki nie może być mniejsza niż: 20, 0 m;
- 3) kąt położenia granic działek w stosunku do pasa drogi ustala się na 90° z tolerancją do 15°;
- 4) ustalenia, o których mowa w pkt od 1 do 3, nie obowiązują przy wydzielaniu działek pod infrastrukturę techniczną i drogi wewnętrzne oraz terenów rolniczych;
- 5) dopuszcza się, w obrębie terenów wydzielenie działek na cele dróg wewnętrznych o minimalnej szerokości 10, 0 m;
- 6) nie wyznacza się obszarów, dla których wymagane jest dokonanie scalania i podziału nieruchomości.

§ 15. W zakresie wymagań wynikających z potrzeb kształtowania przestrzeni publicznych:

- 1) wyznacza się przestrzenie publiczne w granicach terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDZ, 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD, 1US, 2US, 1IT, 1E;
- 2) w granicach przestrzeni publicznych dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń infrastruktury technicznej, zieleni.

§ 16. W zakresie szczególnych warunków zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w granicach pasa technicznego linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV o szerokości 14,0 (po 7,0 m od osi linii w każdą stronę), obowiązują:

- 1) zakaz lokalizacji budynków;
- 2) zakaz sadzenia zieleni o wysokości powyżej 3, 0 m;
- 3) obowiązek zapewnienia dostępu i dojazdu, w tym ciężkim sprzętem, do linii i słupów.

§ 17. W zakresie granic i sposobów zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, na podstawie odrębnych przepisów:

- 1) w obszarze objętym planem występują obszary szczególnego zagrożenia powodziowego:
 - a) na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%),

- b) na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%),
- c) w granicach obszarów wymienionych w lit. a, b ustala się:
- zakaz nowej zabudowy kubaturowej,
 - zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - nakaz zabezpieczenia istniejącej zabudowy oraz urządzeń i sieci infrastruktury technicznej przed skutkami powodzi w przypadku ich remontu lub przebudowy,
 - nakaz stosowania rozwiązań technicznych mających na celu zminimalizowanie ryzyka powodziowego, w szczególności: zakaz stosowania podpiwniczeń, nakaz wyniesienia poziomu posadzki parteru budynków ponad poziom wód powodziowych (Q1%) oraz zabezpieczenie urządzeń i sieci infrastruktury technicznej przed skutkami powodzi w przypadku rozbudowy istniejącej zabudowy;
- 2) w obszarze objętym planem występują obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), gdzie obowiązują zasady zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi;
- 3) część obszaru objętego planem leży w granicach Obszaru Natura 2000 Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055, dla terenów położonych w jego granicach ustala się zakaz prowadzenia działalności mogących mieć negatywne oddziaływanie na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, będące przedmiotem ochrony tego obszaru;
- 4) część obszaru objętego planem znajduje się w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy. Dla terenów położonych w jego granicach obowiązują zakazy zawarte w:
- a) Rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy" (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 252, poz. 3735 oraz 2008 r. nr 317, poz. 3921),
 - b) Rozporządzeniu Wojewody Dolnośląskiego nr 22 z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie Parku Krajobrazowego "Dolina Bystrzycy" (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego nr 252, poz. 3735 oraz 2008 r. nr 317, poz. 3921);
- 5) obszar objęty planem znajduje się w całości w granicach Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 319 "Subzbiornik Prochowice- Środa Śląska". Ochrona jego zasobów jest realizowana poprzez zasady gospodarki ściekowej, którą definiują przepisy niniejszej uchwały;
- 6) w części obszaru objętego planem, znajdującej się w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkody dla lotniska Mirosławice, obowiązują nieprzekraczalne ograniczenia wysokości obiektów budowlanych (budynki i budowle, w tym inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej) oraz naturalnych, określone w dokumentacji lotniska. Ograniczania wysokości obiektów obejmują także umieszczone na nich urządzenia.

§ 18. Określa się następujące wysokości stawek procentowych na podstawie której ustala się opłatę, o której mowa w art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym:

- 1) w wysokości 20% dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: MN, MNn, M, MU, AG, RM;
- 2) 0, 01 % dla pozostałych terenów.

Rozdział 2. Przepisy szczegółowe

§ 19. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MN, 2MN, 3MN, 4MN, 5MN, 6MN, 7MN, 8MN, 9MN ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
- 2) za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się lokalizację:
 - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i bliźniaczych,

- b) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) obsługa komunikacyjna:
- a) teren 1MN z drogi 5KDD, ciągu pieszo-jezdnego 11KDPJ,
 - b) teren 2MN z dróg 3KDD, 5KDD, 6KDD,
 - c) teren 3MN z dróg 3KDD, 5KDD, ciągu pieszo-jezdnego 11KDPJ,
 - d) teren 4MN z dróg 2KDD, 3KDD, 4KDD,
 - e) teren 5MN z drogi 1KDD, ciągu pieszo-jezdnego 3KDPJ,
 - f) teren 6MN z drogi 1KDZ, ciągów pieszo-jezdnymi 3KDPJ, 6KDPJ;
 - g) teren 7MN z drogi 1KDZ, ciągów pieszo-jezdnymi 3KDPJ, 6KDPJ,
 - h) teren 8MN z drogi 1KDZ, 9KDD,
 - i) teren 9MN z drogi 12KDD;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż:
 - 1200 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,
 - 700 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
 - b) dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego na działkach o powierzchniach mniejszych niż wymienione w powyższej literze, wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu,
 - c) odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi usytuowanymi na jednej działce budowlanej nie mogą być mniejsze niż:
 - 8 m między ścianami z otworami okiennymi lub drzwiowymi,
 - 6 m między ścianami bez otworów okiennych lub drzwiowych,
 - d) nakaz stosowania pokryć dachowych z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki w kolorze ceglastym matowym lub grafitowym,
 - e) nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych w układzie symetrycznym, o nachyleniu połaci w zakresie 30°- 45°,
 - f) maksymalna intensywność zabudowy: 0, 60,
 - g) minimalna intensywność zabudowy: 0, 01,
 - h) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 60%,
 - i) maksymalna powierzchnia zabudowy powierzchni działki budowlanej: 30%,
 - j) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych: 10, 0 m,
 - dla budynków gospodarczych i garaży: 6, 0 m,
 - k) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2;
- 5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
- a) 1200 m² - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,
 - b) 700 m² - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.

§ 20. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1MNn, 2MNn, 3MNn, 4MNn, 5MNn, 6MNn ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności;

- 2) za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się lokalizację:
 - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących,
 - b) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) obsługa komunikacyjna:
 - a) teren 1MNn z dróg 3KDD, 6KDD, 7KDD, 5KDW,
 - b) teren 2MNn z dróg 3KDD, 7KDD, 4KDW,
 - c) teren 3MNn z dróg 1KDD, 6KDD, 7KDD, 1KDW,
 - d) teren 4MNn z dróg 1KDD, 7KDD, 2KDW,
 - e) teren 5MNn z dróg 1KDD, 7KDD, 2KDW, 3KDW,
 - f) teren 6MNn z dróg 1KDD, 7KDD, 3KDW;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m²,
 - b) dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego na działkach o powierzchni mniejszej niż wymieniona w powyższej literze, wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu,
 - c) odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi usytuowanymi na jednej działce budowlanej nie mogą być mniejsze niż:
 - 8 m między ścianami z otworami okiennymi lub drzwiowymi,
 - 6 m między ścianami bez otworów okiennych lub drzwiowych,
 - d) nakaz stosowania pokryć dachowych z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki w kolorze ceglastym matowym lub grafitowym,
 - e) nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych w układzie symetrycznym, o nachyleniu połaci w zakresie 30°- 45°,
 - f) maksymalna intensywność zabudowy: 0, 50,
 - g) minimalna intensywność zabudowy: 0, 01,
 - h) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 70%,
 - i) maksymalna powierzchnia zabudowy powierzchni działki budowlanej: 30%,
 - j) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych: 10, 0 m,
 - dla budynków gospodarczych i garaży: 6, 0 m,
 - k) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2;
- 5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych 1500 m².

§ 21. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1M, 2M, 3M, 4M, 5M, 6M, 7M, 8M, 9M, 10M, 11M, 12M, 13M, 14M, 15M, 16M ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istniejącej zabudowy wielorodzinnej, zagrodowej oraz usługowej z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej;
- 2) za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się lokalizację:
 - a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i bliźniaczych,
 - b) budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowej,
 - c) usług:

- handlu,
 - biur,
 - zdrowia,
- d) warsztatów samochodowych do 2 stanowisk roboczych, obsługujących pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t,
- e) towarzyszących budynków garażowych i gospodarczych niezwiązanych z zabudową zagrodową,
- f) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) zakazuje się lokalizacji:
- a) myjni samochodowych,
 - b) warsztatów kamieniarskich, stolarskich, tartaków,
 - c) działalności związanych ze składowaniem, przetwarzaniem i utylizacją odpadów i surowców wtórnych,
 - d) usług zamieszkania zbiorowego, hoteli;
- 4) uzupełniające przeznaczenie terenu:
- a) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - b) zabudowa produkcyjna i magazynowo- składowa;
- 5) obsługa komunikacyjna:
- a) teren 1M z dróg 1KDZ, 2KDD, 3KDD, 5KDD, ciągu pieszo- jezdnego 11KDPJ,
 - b) teren 2M z dróg 1KDD, 5KDD, 11KDD,
 - c) teren 3M z dróg 1KDD, 6KDD, 11KD,
 - d) teren 4M z dróg 1KDZ, 1KDD, ciągu pieszo- jezdnego 3KDPJ,
 - e) teren 5M z drogi 1KDZ, 2KDZ, ciągu pieszo- jezdnego 10KDPJ,
 - f) teren 6M z drogi 1KDZ, ciągu pieszo- jezdnego 10KDPJ,
 - g) teren 7M z drogi 1KDZ, ciągu pieszo- jezdnego 5KDPJ,
 - h) teren 8M z drogi 1KDZ, ciągu pieszo- jezdnego 3KDPJ,
 - i) teren 9M z dróg 1KDZ, 9KDD, ciągów pieszo- jezdnych 4KDPJ, 7KDPJ,
 - j) teren 10M z dróg 1KDZ, 2KDZ, 9KDD, 12KDD, ciągu pieszo- jezdnego 4KDPJ,
 - k) teren 11M z drogi 2KDZ, ciągów pieszo- jezdnych 5KDPJ, 9KDPJ,
 - l) teren 12M z dróg 9KDD, 12KDD,
 - m) teren 13M z dróg 1KDD, 11KDR,
 - n) teren 14M z dróg 1KDD, 11KDR, ciągu pieszo- jezdnego 1KDPJ,
 - o) teren 15M z ciągu pieszo- jezdnego 1KDPJ,
 - p) teren 16M z dróg 1KDD, 8KDD, 1KDR;
- 6) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
- a) dla części terenu 14M znajdujących się w obszarze na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 1 lit. a, c,
 - b) dla części terenów 13M, 14M, 15M znajdujących się w obszarze na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 1 lit. b, c,

- c) dla części terenów 13M, 14M, 15M znajdujących się w obszarze na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 2;
- 7) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:
- a) dla terenów znajdujących się w strefie B ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia określone jak w § 10;
- b) dla terenów znajdujących się w strefie OW ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia określone jak w § 13;
- 8) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż:
- 1000 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,
 - 700 m² dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej,
- b) dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego na działkach o powierzchniach mniejszych niż wymienione w powyższej literze, wydzielonych przed wejściem w życie przepisów plan,
- c) dopuszcza się możliwość przebudowy, remontów i modernizacji istniejących budynków mieszkalnych wielorodzinnych, bez możliwości ich rozbudowy,
- d) zakaz lokalizacji nowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
- e) nakaz stosowania pokryć dachowych:
- z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki w kolorze ceglastym matowym lub grafitowym,
 - z dachówki ceramicznej w kolorze ceglastym matowym dla nowych budynków w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej,
- f) dla budynków gospodarczych dopuszcza się dachy płaskie, dla których nie określa się rodzaju pokrycia,
- g) nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych w układzie symetrycznym, o nachyleniu połaci w zakresie 38°- 45°,
- h) maksymalna intensywność zabudowy: 1, 00,
- i) minimalna intensywność zabudowy: 0, 01,
- j) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 30%,
- k) maksymalna powierzchnia zabudowy powierzchni działki budowlanej: 50%,
- l) maksymalna wysokość zabudowy:
- dla istniejących budynków zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wielorodzinnej, zagrodowej oraz usługowej z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej: 12, 0 m,
 - dla nowych budynków w granicach strefy B ochrony konserwatorskiej 9, 0 m,
 - dla pozostałych budynków 9, 0 m,
- m) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2;
- 9) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
- a) 1000 m² - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wolno stojącej,
- b) 700 m² - w przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej bliźniaczej.
- § 22.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1MU ustala się:
- 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy mieszkaniowo- usługowej, w tym:

- a) zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
 - b) istniejąca zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna,
 - c) zabudowa zagrodowa,
 - d) zabudowa usługowa;
- 2) za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się lokalizację:
- a) budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno stojących i bliźniaczych,
 - b) budynków inwentarskich, garażowych i gospodarczych w zabudowie zagrodowej,
 - c) budynków usługowych,
 - d) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) uzupełniające przeznaczenie terenu: place zabaw, niekubaturowe obiekty i urządzenia sportowo-rekreacyjne;
- 4) obsługa komunikacyjna z drogi 2KDZ i ciągów pieszo-jezdnych 5KDPJ, 8KDPJ;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:
- a) dla terenów znajdujących się w strefie B ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia określone jak w § 10,
 - b) dla terenów znajdujących się w strefie OW ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia określone jak w § 13,
 - c) dopuszcza się adaptację na cele usługowe oraz mieszkaniowe- w ramach zabudowy wielorodzinnej, istniejących budynków folwarku;
- 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) dla budynków zespołu folwarcznego istniejących nakazuje się utrzymanie obecnej wysokości zabudowy i ilości kondygnacji,
 - b) w budynkach wielorodzinnych dopuszcza się wydzielenie maksymalnie 9 lokali mieszkalnych,
 - c) nakaz stosowania pokryć dachowych z dachówki ceramicznej, cementowej w kolorze ceglastym matowym,
 - d) nakaz stosowania dachów dwuspadowych w układzie symetrycznym, o nachyleniu połaci w zakresie 38°- 45°,
 - e) maksymalna intensywność zabudowy: 0, 80,
 - f) minimalna intensywność zabudowy: 0, 01,
 - g) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 30%,
 - h) maksymalna powierzchnia zabudowy powierzchni działki budowlanej: 50%,
 - i) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla budynków mieszkaniowych jednorodzinnych, wielorodzinnych i usługowych: 10, 0 m,
 - dla budynków gospodarczych i inwentarskich: 9, 0 m,
 - dla garaży: 6, 0 m,
 - j) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2.

§ 23. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1UK ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren zabudowy sakralnej;
- 2) obsługa komunikacyjna z drogi 2KDZ;
- 3) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) zachowuje się funkcje, wysokości budynku, kształt i nachylenie połaci dachowych,
 - b) zakazuje się wprowadzania nowej zabudowy;
- 4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych: dla terenów znajdujących się w strefie A ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia określone jak w § 9.

§ 24. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1UP, 2UP, 3UP ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy usług publicznych;
- 2) za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się lokalizację:
 - a) budynków usług publicznych,
 - b) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) uzupełniające przeznaczenie terenu: usługi: handlu, gastronomii, powierzchnie biurowe;
- 4) obsługa komunikacyjna:
 - a) tereny 1UP, 2UP z drogi 2KDZ,
 - b) teren 3UP z drogi 2KDZ i ciągu pieszo- jezdni 9KDPJ;
- 5) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych:
 - a) dla terenów znajdujących się w strefie B ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia określone jak w § 10,
 - b) dla terenów znajdujących się w strefie OW ochrony konserwatorskiej obowiązują ustalenia określone jak w § 13;
- 6) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) nakaz stosowania pokryć dachowych z dachówki ceramicznej, cementowej w kolorze ceglonym matowym,
 - b) nakaz stosowania dachów dwuspadowych w układzie symetrycznym, o nachyleniu połaci w zakresie 38°- 45°,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy: 1, 50,
 - d) minimalna intensywność zabudowy: 0, 01,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 10%,
 - f) maksymalna powierzchnia zabudowy powierzchni działki budowlanej: 60%,
 - g) maksymalna wysokość zabudowy: 10, 0 m,
 - h) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2.

§ 25. Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolem 1US ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny sportu i rekreacji;
- 2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:
 - a) placów zabaw,
 - b) niekubaturowych obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych,
 - c) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej,
 - d) tymczasowych obiektów handlowych,
 - e) zabudowy zaplecza sportowego i administracyjnego;
- 3) obsługa komunikacyjna z dróg 2KDD, 10KDD;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:

- a) dopuszcza się dachy płaskie lub jednospadowe, dla których nie określa się rodzaju pokrycia,
- b) maksymalna intensywność zabudowy: 0, 70,
- c) minimalna intensywność zabudowy: 0, 01,
- d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 30%,
- e) maksymalna powierzchnia zabudowy powierzchni działki budowlanej: 60%,
- f) maksymalna wysokość zabudowy: 10, 0 m.

§ 26. Dla terenów oznaczonego na rysunku planu symbolem 2US ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny sportu i rekreacji;
- 2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:
 - a) placów zabaw,
 - b) niekubaturowych obiektów i urządzeń sportowo- rekreacyjnych,
 - c) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) obsługa komunikacyjna z dróg 1KDD i ciągu pieszo jezdni 2KDPJ;
- 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) dla części terenu znajdującej się w obszarze na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 1 lit. b, c,
 - b) dla części terenu znajdującej się w obszarze na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 2.

§ 27. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1AG, 2AG ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny aktywności gospodarczej;
- 2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:
 - a) budynków produkcyjnych, usługowych,
 - b) zabudowy związanej z produkcją i obsługą rolnictwa,
 - c) obiektów i urządzeń służących produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł,
 - d) sieci, urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej;
- 3) dopuszcza się wydzielenie mieszkania dla właściciela lub zarządcy terenu;
- 4) obsługa komunikacyjna:
 - a) teren 1AG z drogi 2KDZ, 13KDD,
 - b) teren 2AG z drogi 2KDZ;
- 5) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
 - a) w granicach terenu 1AG na styku z terenami mieszkaniowymi należy wyznaczyć pas wielopiętrowej zieleni izolacyjnej zimozielonej o szerokości minimum 10, 0 m,
 - b) dopuszcza się dachy płaskie, dla których nie określa się rodzaju pokrycia,
 - c) maksymalna intensywność zabudowy: 1, 50,
 - d) minimalna intensywność zabudowy: 0, 01,
 - e) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 10%,
 - f) maksymalna powierzchnia zabudowy powierzchni działki budowlanej: 80%,
 - g) maksymalna wysokość zabudowy: 15, 0 m.

§ 28. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1R ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: teren rolniczy;
- 2) w ramach przeznaczenia podstawowego terenu dopuszcza się:
 - a) lokalizację sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) lokalizację dróg transportu rolnego,
 - c) zalesienia;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) dla części terenu znajdującej się w obszarze na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 1 lit. b, c,
 - b) dla części terenu znajdującej się w obszarze na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 2;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu: zakaz zabudowy.

§ 29. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ, 5RZ ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny łąk;
- 2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:
 - a) sieci, urządzeń i obiekty infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi,
 - b) urządzeń wodnych i melioracyjnych kształtujących i regulujących stosunki wodne,
 - c) urządzeń turystycznych;
- 3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) dla części terenów 1RZ, 2RZ znajdujących się w obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 1 lit. a, c,
 - b) dla części terenów 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ znajdujących się w obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 1 lit. b, c,
 - c) dla części terenów 1RZ, 2RZ, 3RZ, 4RZ znajdujących się w obszarze na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 2,
 - d) dla terenów znajdujących się w obszarze Natura 2000 - Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055, obowiązują ustalenia określone jak w §17 pkt 3;
- 4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz lokalizacji obiektów kubaturowych.

§ 30. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1RM, 2RM, 3RM, 4RM, 5RM, 6RM, 7RM, 8RM, 9RM, 10RM, 11RM ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy zagrodowej;
- 2) za zgodne z przeznaczeniem terenu uznaje się lokalizację:
 - a) lokalizację budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych w zabudowie zagrodowej,
 - b) lokalizację towarzyszących budynków garażowych,
 - c) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;
- 3) obsługa komunikacyjna:
 - a) teren 1RM z drogi 1KDZ oraz dróg 12KDD, 9KDR, 10KDR,
 - b) teren 2RM z dróg 1KDD, 8KDR, ciągu pieszo- jezdnego 3KDPJ,
 - c) teren 3RM z dróg 1KDD, 7KDR,

- d) teren 4RM z dróg 1KDD, 3KDD, 4KDW, 1KDR, 6KDR, 7KDR,
 - e) teren 5RM z dróg 4KDD, 1KDR, 2KDR, 5KDR, 6KDR,
 - f) teren 6RM z dróg 3KDD, 7KDD, 5KDW,
 - g) teren 7RM z dróg 1KDD, 2KDW,
 - h) teren 8RM z dróg 1KDD, 7KDD, 1KDW,
 - i) teren 9RM z dróg 1KDD, 1KDW,
 - j) teren 10RM poprzez istniejące zjazdy z drogi 1KDZ oraz drogi 9KDD, 12KDD, 9KDR,
 - k) teren 11RM z drogi 6KDD;
- 4) zasady kształtowania zabudowy oraz wskaźniki zagospodarowania terenu:
- a) na jeden lokal mieszkalny musi przypadać część działki budowlanej na której będzie lokalizowany, o powierzchni nie mniejszej niż 3000 m²,
 - b) dopuszcza się lokalizację jednego lokalu mieszkalnego dla działek o powierzchni mniejszej niż 3000 m² wydzielonych przed wejściem w życie przepisów planu,
 - c) odległości pomiędzy budynkami mieszkalnymi usytuowanymi na jednej działce budowlanej nie mogą być mniejsze niż:
 - 8 m między ścianami z otworami okiennymi lub drzwiowymi,
 - 6 m między ścianami bez otworów okiennych lub drzwiowych,
 - d) nakaz zachowania minimalnej odległości między budynkami mieszkalnymi: 8,0 m,
 - e) garaże wolno stojące mogą być wyłącznie parterowe i winny mieć formę dachu odpowiadającą formie dachu budynku mieszkalnego,
 - f) nakaz stosowania pokryć dachowych z dachówki ceramicznej, cementowej lub blachodachówki w kolorze ceglastym matowym lub grafitowym,
 - g) nakaz stosowania dachów dwuspadowych lub wielospadowych układzie symetrycznym, o nachyleniu połaci w zakresie 30°- 45°,
 - h) dla budynków gospodarczych nie określa się formy dachów,
 - i) maksymalna intensywność zabudowy: 1, 00,
 - j) minimalna intensywność zabudowy: 0, 01,
 - k) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej działki budowlanej: 40%,
 - l) maksymalna powierzchnia zabudowy powierzchni działki budowlanej: 60%,
 - m) maksymalna wysokość zabudowy:
 - dla budynków mieszkalnych, gospodarczych: 10, 0 m,
 - dla garaży: 10, 0 m,
 - n) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych: 2;
- 5) minimalna powierzchnia nowo wydzielanych działek budowlanych:
- a) na terenach położonych w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy: 10 000 m²,
 - b) na pozostałych terenach: 3000 m².
- § 31.** Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1ZL ustala się:
- 1) przeznaczenie terenu: teren lasu;
 - 2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:
 - a) urządzeń turystycznych,

- b) sieci infrastruktury technicznej;
- 3) obsługa komunikacyjna z terenów przyległych;
- 4) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu:
 - a) dla części terenu znajdujących się w obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi raz na 10 lat (Q10%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 1 lit. a, c,
 - b) dla części terenu znajdujących się w obszarze na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi raz na 100 lat (Q1%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 1 lit. b, c,
 - c) dla części terenu znajdujących się w obszarze na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie i wynosi raz na 500 lat (Q0,2%), obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 2,
 - d) dla terenów znajdujących się w obszarze Natura 2000 - Przeplatki nad Bystrzycą PLH020055, obowiązują ustalenia określone jak w § 17 pkt 3;
- 5) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz zabudowy.

§ 32. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1WS, 2WS, 3WS, 4WS, 5WS ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny wód powierzchniowych śródlądowych;
- 2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: dopuszcza się budowle i urządzenia wodne w tym mosty, przepusty, lokalizację sieci i urządzeń infrastruktury technicznej, przebudowę i modernizację, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 33. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDZ, 2KDZ ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych zbiorczych;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających (bez rejonów skrzyżowań):
 - a) 1KDZ- od 6,0 m do 12,5 m,
 - b) 2KDZ- od 8,0 m do 26,2 m;
- 3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
 - a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi:
 - budowli drogowych,
 - elementów odwodnienia,
 - obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 - b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 34. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDD, 2KDD, 3KDD, 4KDD, 5KDD, 6KDD, 7KDD, 8KDD, 9KDD, 10KDD, 11KDD, 12KDD, 13KDD ustala się:

- 1) przeznaczenie terenu: tereny dróg publicznych dojazdowych;
- 2) szerokość w liniach rozgraniczających (bez rejonów skrzyżowań):
 - a) 1KDD- od 6,5 m do 14,7 m,
 - b) 2KDD- od 7,4 m do 13,0 m,
 - c) 3KDD- od 7,0 m do 13,5 m,
 - d) 4KDD- 10,0 m,
 - e) 5KDD- od 9,0 m do 10,5 m,
 - f) 6KDD- od 9,0 m do 12,5 m,
 - g) 7KDD- od 3,6 m do 12,5 m,

h) 8KDD- od 8,0 m do 11,3 m,

i) 9KDD- od 7,7 m do 12,0 m,

j) 10KDD- 12,0 m,

k) 11KDD- 10,0 m,

l) 12KDD, 13KDD- 12,0 m;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi:

- budowli drogowych,
- elementów odwodnienia,
- obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 35. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDPJ, 2KDPJ, 3KDPJ, 4KDPJ, 5KDPJ, 6KDPJ, 7KDPJ, 8KDPJ, 9KDPJ, 10KDPJ, 11KDPJ ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny publicznych ciągów pieszo- jezdnych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających (bez rejonów skrzyżowań i placów do zawracania):

a) 1KDPJ- od 4,0 m do 7,0 m,

b) 2KDPJ- od 3,0 m do 10,5 m,

c) 3KDPJ- od 4,0 m do 10,5 m,

d) 4KDPJ- od 4,3 m do 8,0 m,

e) 5KDPJ- od 5,0 m do 9,5 m,

f) 6KDPJ- 8,0 m,

g) 7KDPJ- 6,0 m,

h) 8KDPJ- 4,3 m,

i) 9KDPJ- od 7,3 m do 8,0 m,

j) 10KDP- od 6,0 m do 8,0 m,

k) 11KDP- od 5,0 m;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi:

- budowli drogowych,
- elementów odwodnienia,
- obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 36. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDW, 2KDW, 3KDW, 4KDW, 5KDW ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg wewnętrznych;

2) szerokość w liniach rozgraniczających:

a) 1KDW- 8,5 m,

- b) 2KDW- od 5,0 m do 10,0 m,
- c) 3KDW- 10,0 m,
- d) 4KDW- 8,0 m,
- e) 5KDW- 6,5 m;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi:

- budowli drogowych,
- elementów odwodnienia,
- obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 37. Dla terenów oznaczonych na rysunku planu symbolami: 1KDR, 2KDR, 3KDR, 4KDR, 5KDR, 6KDR, 7KDR, 8KDR, 9KDR, 10KDR, 11KDR ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny dróg transportu rolnego;

2) szerokość w liniach rozgraniczających:

- a) 1KDR- od 2,0 m do 6,5 m,
- b) 2KDR- od 6,0 m do 7,5 m,
- c) 3KDR- 4,0,
- d) 4KDR- od 5,0 m do 6,0 m,
- e) 5KDR- od 8,0 m do 10,0 m,
- f) 6KDR- od 3,0 m do 12,0 m,
- g) 7KDR- od 8,3 m do 12,5 m,
- h) 8KDR, 9KDR, 10KDR- 12,0 m,
- i) 11KDR- od 4,0 m do 5,0 m;

3) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

a) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi:

- budowli drogowych,
- elementów odwodnienia,
- obiektów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

b) dopuszczenie umieszczania w liniach rozgraniczających drogi urządzeń i sieci infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami odrębnymi.

§ 38. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1E ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury elektroenergetycznej;

2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:

- a) stacji transformatorowej,
- b) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej;

3) obsługa komunikacyjna z drogi 1KDD.

§ 39. Dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 1IT ustala się:

1) przeznaczenie terenu: tereny infrastruktury telekomunikacyjnej;

- 2) za zgodne z przeznaczeniem podstawowym terenu uznaje się lokalizację:
 - a) urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej (stacja bazowa telefonii komórkowej),
 - b) sieci, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej służących bezpośrednio do obsługi terenu;
- 3) obsługa komunikacyjna z drogi 2KDZ;
- 4) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: zakaz lokalizacji nowej zabudowy kubaturowej.

Rozdział 3.
Przepisy końcowe

§ 40. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie.


§ 41. Niniejsza uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej:
Anna Skórczak



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice

OZNACZENIA

- granice obszaru objętego planem
- linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania
- obowiązujące linie zabudowy
- nieprzekraczalne linie zabudowy
- wymiarowanie
- strefa A ścisłej ochrony konserwatorskiej
- strefa B ochrony konserwatorskiej
- obiekty ujęte w rejestrze zabytków
- obiekty ujęte w gminnej ewidencji zabytków
- stanowisko archeologiczne
- stanowisko archeologiczne
- strefa ochrony konserwatorskiej OW dla zabytków archeologicznych
- obszar szczególnego zagrożenia powodziowego
- obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie (Q 10%)
- obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie (Q 1%)
- obszary na których prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest niskie (Q 0,2%)
- część obszaru objętego planem położona w granicach Specjalnego Obszaru Ochrony Przeziłki nad Bystrzycą PLH020055
- część obszaru objętego planem położona w granicach Parku Krajobrazowego Doliny Bystrzycy
- pas zieleni izolacyjnej
- pasy techniczne napowietrznych linii elektroenergetycznych średniego napięcia 20 kV
- napowietrzne linie elektroenergetyczne średniego napięcia 20 kV
- część obszaru objętego planem położona w zasięgu powierzchni ograniczających przeszkodę dla lotniska Mirosławice
- MN- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej [9]
- MNn- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej niskiej intensywności [5]
- M- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istniejącej zabudowy wielorodzinnej, zagrodowej oraz usługowej z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej [16]
- MU- teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej [1]
- UK- teren zabudowy sakralnej [1]
- UP- tereny zabudowy usług publicznych [3]
- US- tereny sportu i rekreacji [2]
- AG- tereny aktywności gospodarczej [2]
- R- tereny rolnicze [1]
- RZ- tereny łąk [5]
- RM- tereny zabudowy zagrodowej [11]
- ZL- teren lasu [1]
- WS- tereny wód powierzchniowych śródlądowych [5]
- KDZ- tereny dróg publicznych zbiorczych [2]
- KDD- tereny dróg publicznych dojazdowych [13]
- KDPJ- tereny publicznych ciągów pieszo- jzdzynnych [11]
- KDW- tereny dróg wewnętrznych [5]
- KDR- tereny dróg transportu rolnego [11]
- E- tereny infrastruktury elektroenergetycznej [1]
- IT- tereny infrastruktury telekomunikacyjnej [1]



Powierzchnia obszaru objętego planem: 162,031 ha
 Opracowano na podstawie uchwały Nr XVII/2016 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 25 lutego 2016 r.,
 zmienionej uchwałą Nr XVII/23/16 Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich z dnia 31 marca 2016 r.



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu

Przyjmuje się następujące rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zachowice, wynikające z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890):

§ 1. Nie uwzględnia się następujących uwag, złożonych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 27 grudnia 2021 r. do 17 stycznia 2022 r.:

- 1) z dnia 30-12-2021 w sprawie braku zgody na poszerzenie drogi 8KDR kosztem działek (uzasadnienie: droga niezbędna do obsługi komunikacyjnej obszaru);
- 2) z dnia 11-01-2022 w sprawie obniżenia maksymalnej wysokości zabudowy na terenach przyległych z 15 m do 9 m (uzasadnienie: treść uwagi narusza ustalenia obowiązującego mpzp);
- 3) z dnia 14-01-2022 w sprawie zmiany funkcji działki za zabudowy zagrodowej na budowlaną (uzasadnienie teren nie posiada zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze);
- 4) z dnia 26-01-2022 w sprawie braku zgody na poszerzenie drogi 8KDR kosztem powierzchni działki 262/2 (uzasadnienie: droga niezbędna do obsługi komunikacyjnej obszaru);
- 5) z dnia 27-01-2022 w sprawie przekształcenia działki na działkę budowlaną (uzasadnienie teren nie posiada zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze);
- 6) z dnia 28-01-2022 w sprawie przekształcenie działki na działkę w całości budowlaną (uzasadnienie teren nie posiada zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze);
- 7) z dnia 31-01-2022 w sprawie uzupełnienia informacji dotyczącej ustawowej odległości od terenów zabudowy mieszkaniowej, zabudowy usług publicznych, zabudowy sakralnej oraz sfer: ścisłej ochrony konserwatorskiej i strefy ochrony konserwatorskiej, terenów sportu u rekreacji wobec dróg ekspresowych i autostrad (uzasadnienie: ustalenia planu wypełniają treść uwagi).

§ 2. Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 1 kwietnia 2022 r. do 22 kwietnia 2022 r. nie wpłynęły uwagi, w związku z tym nie przyjmuje się rozstrzygnięcia w sprawie ich rozpatrzenia.

§ 3. Nie uwzględnia się następującej uwagi, złożonej do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 22 sierpnia 2022 r. do 12 września 2022 r.: z dnia 27-09-2022 w sprawie zatwierdzenia w planie funkcji MN dla działki 522/28 (uzasadnienie: położenie w obszarze szczególnego zagrożenia powodziowego).

§ 4. Do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 4 listopada 2022 r. do 25 listopada 2022 r. nie wpłynęły uwagi, w związku z tym nie przyjmuje się rozstrzygnięcia w sprawie ich rozpatrzenia.

§ 5. Nie uwzględnia się następujących uwag, złożonych do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 14 kwietnia 2023 r. do 5 maja 2023 r.:

- 1) z dnia 08-05-2023 w sprawie przekształcenia działki w zabudowę mieszkaniową (uzasadnienie: niezgodność z ustaleniami studium);
- 2) trzech wystąpień o jednakowej treści z dnia 19-05-2023 w sprawie sprzeciwu wobec ustalenia parametru minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych na 1500 m², sprzeciwu wobec poszerzaniu dróg kosztem działek, zmiany zapisów dotyczących minimalnej wielkości działek oraz możliwości lokalizacji lokali mieszkalnych z 1500 m² na 1200 m² (uzasadnienie: bieżąca polityka przestrzenna gminy opiera się na dążeniu do lokalizacji zabudowy ekstensywnej w tej części gminy, parametry minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek budowlanych przyjęto zgodnie z tym założeniem, proporcjonalnie na wszystkich typach terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej).

§ 6. Nie uwzględnia się następującej uwagi, złożonej do projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu w dniach od 1 marca 2024 r. do 22 marca 2024 r.: z dnia 18-03-2024 w sprawie objęcia całej powierzchni działki przeznaczeniem M- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, istniejącej zabudowy wielorodzinnej, zagrodowej oraz usługowej z dopuszczeniem produkcji nieuciążliwej.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 13 czerwca 2024 r.

Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji, zapisanych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977, 1506, 1597, 1688 i 1890), Rada Miejska w Kątach Wrocławskich rozstrzyga, co następuje:

§ 1. Wskazuje się następujący sposób realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasady ich finansowania:

- 1) budowa dróg;
- 2) budowa infrastruktury technicznej.

§ 2. Realizacja inwestycji zostanie sfinalizowana z dochodów własnych gminy bądź innych źródeł finansowania przewidzianych przepisami o finansach publicznych.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/17/2024
Rady Miejskiej w Kątach Wrocławskich
z dnia 13 czerwca 2024 r.
Zalacznik4.gml

Dane przestrzenne, o których mowa w art. 67a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz.U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) ujawnione zostaną po kliknięciu w ikonę