



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 22 grudnia 2020 r.

Poz. 10026

UCHWAŁA NR XXIX/214/2020 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wągrowiec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 87 ust. 1 i 4, art. 92 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.²⁾) oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1586) Rada Miejska w Wągrowcu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Wągrowiec o równoważnej liczbie mieszkańców **32486** z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wągrowiec, obejmującą następujące miejscowości: Wągrowiec, Bartodzieje, Jankowo, Kaliska, Kobylec, Łaziska, Łęgowo, Micharzewo, Nowe, Ochodza, Rgielsko.

2. Opis aglomeracji stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10000, stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały – część graficzna.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Wągrowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Wągrowcu
(-) Jakub Zadroga

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 695, poz. 782, poz. 875 i poz. 1378

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIX/214/2020
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15.12.2020 r.

Opis aglomeracji **Wągrowiec**

Powiat
wągrowiecki

Województwo
wielkopolskie

listopad, 2020

AGLOMERACJA

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

1. Nazwa aglomeracji: Wągrowiec
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 33300 zgodnie z Rozporządzeniem nr 146/06 Wojewody Wielkopolskiego
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 32486
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: Gmina Miejska Wągrowiec
5. Gminy w aglomeracji: Gmina Miejska Wągrowiec, Gmina Wągrowiec
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym: Wągrowiec, Bartodzieje, Jankowo, Kaliska, Kobylec, Łaziska, Łęgowo, Micharzewo, Nowe, Ochodza, Rgielsko
7. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Wągrowiec

1.1. Podstawa do opracowania planu:

Wytyczne wg obowiązującego stanu prawnego, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), oraz rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018 poz. 1586).

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji):

- Województwo: wielkopolskie
- Powiat: wągrowiecki
- Gmina: Gmina Miejska Wągrowiec
- Adres: ul. Kościuszki 15A, 62-100 Wągrowiec
- Telefon: 67 262 15 22
- Fax: 67 262 03 25
- Adres e-mail do kontaktu bieżącego: miasto@wagrowiec.eu

2.1. Dane rejestrowe

- NIP: 766-19-72-436
- REGON: 570791282

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

- Imię i nazwisko: Marek Wierziński

AGLOMERACJA

- Telefon: 672680333
- Adres e-mail: m.wierzbinski@wagrowiec.eu

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ¹	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego		X
4	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		X
5	Inne (wymienić)	X	

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Istniejąca sieć kanalizacyjna

L	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Stali mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ²	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	111,573	26558	853	27411	-
2	Sanitarna tłoczna	43,056				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	-				
4	Ogólnospławna tłoczna	-				
Razem		154,629				

Tabela 2. Miejscowości tworzące aglomerację oraz działki wyłączone z granic aglomeracji

Miejscowość	Nr obrębu	Status
Wągrowiec	302801_1.0001	częściowo
Bartodzieje	302807_2.0001	częściowo
Jankowo	302807_2.0011	całość

¹ Znakiem „X” zaznaczyć właściwą odpowiedź

² Pod pojęciem „osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji” rozumie się liczbę zarejestrowanych miejsc noclegowych w obiektach usług turystycznych, szpitalach, internatach, więzieniach etc.

AGLOMERACJA

Kaliska	302807_2.0014	częściowo
Kobylec	302807_2.0008	częściowo
Łaziska	302807_2.0011	częściowo
Łęgowo	302807_2.0012	częściowo
Micharzewo	302807_2.0014	całość
Nowe	302807_2.0019	częściowo
Ochodza	302807_2.0020	częściowo
Rgielsko	302807_2.0021	częściowo

AGLOMERACJA

Tabela 3. Liczba stałych mieszkańców w planowanej aglomeracji

Lp.	Nazwa miejscowości	Rzeczywistych (liczba mieszkańców całej miejscowości)	Liczba stałych mieszkańców w aglomeracji						liczba stałych mieszkańców niemających technicznych możliwości podłączenia się do sieci – poza aglomeracją
			Ogółem	podłączonych do istniejących sieci kanalizacyjnych	planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej	mających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej	którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej, która jest w trakcie realizacji	korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Wągrowiec	25686	25083	24323	740	0	0	20	603
2	Bartodzieje	313	253	178	0	75	0	0	60
3	Jankowo	120	120	120	0	0	0	0	0
4	Kaliska	121	100	86	0	14	0	0	21
5	Kobylec	779	730	633	0	83	0	14	49
6	Łaziska	532	347	271	0	76	0	0	185
7	Łęgowo	333	281	250	0	31	0	0	52
8	Micharzewo	204	204	200	0	4	0	0	0
9	Nowe	232	212	154	0	58	0	0	20
10	Ochodza	402	300	106	0	144	0	50	102
11	Rgielsko	354	261	237	0	15	0	9	93
Razem		29076	27891	26558	740	500	0	93	1185

Uwaga: liczba osób z kolumny 7 zawiera się z liczbą osób z kolumny 9

- Suma liczby stałych mieszkańców aglomeracji ogółem (kol. 4) i liczba stałych mieszkańców aglomeracji niemających technicznych możliwości podłączenia się do sieci – poza aglomeracją (kol. 10) musi się równać liczbie rzeczywistych mieszkańców miejscowości (kol. 3)

AGLOMERACJA

kol. 3 = kol. 4 + kol. 10

2. Suma liczby stałych mieszkańców aglomeracji podłączonych do istniejących sieci kanalizacyjnych (kol. 5) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji planowanych do podłączenia do nowobudowanej sieci kanalizacyjnej (kol. 6) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji mających techniczną możliwość korzystania z istniejącej sieci kanalizacyjnej (kol. 7) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji którzy będą korzystali z sieci kanalizacyjnej która jest w trakcie realizacji (kol. 8) i liczby stałych mieszkańców aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków) (kol. 9) musi się równać liczbie stałych mieszkańców aglomeracji ogółem (kol. 4)

kol. 4 = kol. 5 + kol. 6 + kol. 7 + kol. 8 + kol. 9

AGLOMERACJA

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej

Tabela 4. Planowana sieć kanalizacyjna

Lp.	Nazwa miejscowości	Długość planowanej sieci kanalizacyjnej [km]		Łączna długość sieci [km]	Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia	Wskaźnik koncentracji (os./km)
		rurociągi grawitacyjne	rurociągi tłoczne			
1	Wągrowiec	3,41	0,37	3,78	740	196
	Razem	3,41	0,37	3,78	740	196

5.3. Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych

Tabela 5. Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych

Lp.	Adres	Nazwa ośrodka	Liczba zarejestrowanych miejsc noclegowych
1	Ul. Kościuszki 47, 62-100 Wągrowiec	Hotel Pietrak	130
2	Ul. Kcyńska 129, 62-100 Wągrowiec	Hotel Jamajka	33
3	Ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec	Ośrodek Rehabilitacyjno – Sportowy WIELSPIN	180
4	Ul. Kościuszki 59, 62-100 Wągrowiec	OSiR Wągrowiec	75
5	Ul. Kościuszki-Las, 62-100 Wągrowiec	Ośrodek wczasowy Łodzianka	250
6	-	Kwatery prywatne	80
7	Działki rekreacyjne Kobylec	Domki letniskowe	86
8	Ul. Wągrowiecka 6, 62-100 Kobylec	Zajazd Piekielnica	19
Razem			853

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków

6.1.1. Nazwa oczyszczalni ścieków: Wągrowiec

6.1.2. Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): ul. Skocka 55, 62-100 Wągrowiec

6.1.3. Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax): Maciej Wehr, 501008576, maciej.wehr@mpwik-wagrowiec.pl

6.1.4. Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

- data: 1.10.2019 r.

AGLOMERACJA

- znak: PO.ZUZ.4.421.578.2019.AK
- organ: Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu
- termin: 1.10.2029 r.

6.1.5. Projektowa przepustowość oczyszczalni:

- średnia [m^3/d]: 3360
- maksymalna dobowa [m^3/d]: 6000
- maksymalna godzinowa [m^3/h]: 350
- maksymalna roczna [$\text{tys. m}^3/\text{rok}$]: 2190

6.1.6. Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 34440

6.1.7. Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

- Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [$\text{tys. m}^3/\text{r}$]: 852
- Ścieki dowożone [$\text{tys. m}^3/\text{r}$]: 39
- Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m^3/rok]: 892

6.1.8. Aglomeracja Wągrowiec posiada oczyszczalnię ścieków, której aktualne wartości przepustowości i wydajności określone w powyższej decyzji sprawiają, że jest ona dostosowana do RLM znacznie wyższej niż zakłada podejmowana uchwała, toteż Miasto Wągrowiec przeprojektowuje istniejącą oczyszczalnię ścieków w miejscowości Wągrowiec do przepustowości i wydajności podanych powyżej celem efektywnego działania tej oczyszczalni. Obecnie, oczyszczalnia ma wydajność określoną na 49734 [RLM] oraz podane poniżej przepustowości:

- średnia [m^3/d]: 8000
- maksymalna sekundowa [m^3/s]: 0,138888889
- maksymalna roczna [$\text{tys. m}^3/\text{d}$]: 4380

Tabela 6. Ilość ścieków w miesiącu

Rok	Średnia dobowa ilość ścieków w miesiącu [m3]											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
2018	113356	94828	96943	96391	89202	75095	90964	76339	67959	69961	63968	74821
2019	78542	69214	79168	70590	79386	72915	67264	70842	72090	75672	77925	78193

Tabela 7. Skład jakościowy ścieków komunalnych

Rok	Średnie wskaźniki zanieczyszczeń				
	BZT5 (mgO_2/l)	CHZT (mgO_2/l)	Zawiesiny ogólne (mg/l)	Azot ogólny (mgN/l)	Fosfor ogólny (mgP/l)
2018	365	947	305	96	8,88
2019	510	1202	318	105	9,46

AGLOMERACJA

Tabela 8. Parametry oczyszczanych ścieków

Parametr	Rok					
	2018			2019		
	Dopływ	Odpływ	% redukcji	Dopływ	Odpływ	% redukcji
BZT5	365	5	98,63	510	4,83	99,05
CHZT	947	55	94,19	1202	54,17	95,49
Zawiesina ogólna	305	6,93	97,73	318	8,37	97,37
Azot ogólny	96	14,09	85,32	105	13,0	87,60
Fosfor ogólny	8,88	0,29	96,73	9,46	0,36	96,19

6.1.9. Ilość odwodnionych osadów ściekowych powstających na oczyszczalni ścieków:

2018 r. - 6738,9 t

2019 r. - 7127,0 t

Sposób ich zagospodarowania to użycie w uprawie roślin do produkcji kompostu oraz do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i produkcji pasz.

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Na terenie aglomeracji funkcjonuje 26 przydomowych oczyszczalni ścieków. Korzystają z nich 93 osoby. Oczyszczalnie ścieków zapewniają oczyszczanie ścieków w stopniu nie gorszym niż gminna oczyszczalnia ścieków komunalnych w m. Wągrowiec

Ścieki od pozostałych mieszkańców aglomeracji nie podłączonych do kanalizacji sanitarnej są gromadzone w bezodpływowych zbiornikach (0 szt.), skąd wywożone są wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków w m. Wągrowiec. Korzysta z nich 0 mieszkańców.

Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej [m³/d]: 7,440

Tabela 9. Indywidualne systemy oczyszczania ścieków mieszkańców aglomeracji

Lp	Miejscowość	Liczba przydomowych oczyszczalni ścieków	Liczba osób korzystająca z przydomowych oczyszczalni ścieków	Liczba zbiorników bezodpływowych	Liczba osób korzystająca z zbiorników bezodpływowych
1	Wągrowiec	9	20	0	0
2	Kobylec	3	14	0	0

AGLOMERACJA

3	Ochodza	12	50	0	0
4	Rgielsko	2	9	0	0

6.3. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Nie dotyczy.

6.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.**Tabela 10. Wykaz zakładów przemysłowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej**

Lp.	Nazwa zakładu	Adres zakładu	Ilość ścieków [m ³ /dobę]	BZT ₅ [mgO ₂ /l]
1	Ubojnia i Masarnia Mirosław Czaban	Wągrowiec, ul. Leśna 1a	11,37	110
2	Usługi Galwaniczne Patelscy s.c.	Wągrowiec, ul. Janowiecka 94	2	326
3	ZPHU Bolesław Lemański	Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 51c	3,57	300
4	BENECKE-KALIKO S.A.	Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 74	3,67	475
5	CID-ROL Sp. z o.o. s.k.	Wągrowiec, ul. Taszarowo 9A	11,93	300
6	Remondis Sanitech Poznań sp. z o.o.	Wągrowiec, ul. Skocka 13A	0,97	300
7	Zakład Garbarski Plesiński sp. jawna	Wągrowiec, Rogozińska 102	4,0	809
8	Kilian Master Smak sp. z o.o.	Wągrowiec, Gnieźnieńska 70	8,66	1229,50
9	Piekarnia-Cukiernia sp. jawna W. Zborowski, K. Zborowski	Wągrowiec, Gnieźnieńska 22	1,83	607
10	Piekarnictwo-Cukiernictwo Henryk Czarnecki	Wągrowiec, ul. Reja 2A	1,37	300
11	Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KomplexMłyn sp. z o.o.	Wągrowiec, ul. Gnieźnieńska 62/64	4,57	300
12	Komfortowe Przewozy pasażerskie s.c. BUSTOURIST Wioleta Mirosław Łukaszewski	Wągrowiec, ul. Janowiecka 93	8,86	100

AGLOMERACJA

6.5. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Nie planuje się podłączenia zakładów przemysłowych do sieci kanalizacyjnej.

6.6. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej	26558
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej	740
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej	853
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane	0
Ilość mieszkańców mających możliwość techniczną podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach, ale na dzień dzisiejszy nie korzystających z sieci kanalizacyjnej	500
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej	3742
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Liczba mieszkańców, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	93
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	32486

7. Planowany poziom obsługi zbiorczym systemem kanalizacji w aglomeracji

$$\%RLM = (RLMrz : RLMa) * 100 (\%),$$

gdzie:

- RLMrz – rzeczywista równoważna liczba mieszkańców obliczona na podstawie sumy wartości RLM pochodzącej z liczby mieszkańców aglomeracji, liczby mieszkańców planowanych do podłączenia, liczby osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, liczby mieszkańców mających możliwość podłączenia do istniejącej sieci oraz wartości RLM pochodzącej z przemysłu występującego na obszarze aglomeracji.
- RLMa – równoważna liczba mieszkańców wynikająca z przyszłej uchwały Sejmiku Województwa wyznaczającego granice i obszar danej aglomeracji.

$$(26558+740+853+500+3742)RLM : 32486RLM * 100\% = 99,71\%$$

Pozostali mieszkańcy aglomeracji, którzy nie będą obsługiwani przez system kanalizacji zbiorczej, będą sukcesywnie podłączani do systemu w miarę jego rozbudowy lub korzystać będą z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków, przy czym stopień oczyszczania tych ścieków nie będzie niższy od stopnia oczyszczenia ścieków w systemie kanalizacji zbiorczej.

AGLOMERACJA

Ponadto Gmina podejmie skuteczne działania w celu podłączenia wszystkich posesji niepodłączonych do kanalizacji zbiorczej na terenach już wyposażonych w sieć kanalizacyjną.

8. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

8.1. Ujęcie wód:

- Właściciel: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
- Lokalizacja: dz. 156/1, obręb Kobylec, gmina Wągrowiec
- Data: 26.03.2019 r.
- Znak: PO.ZUZ.4100.291.2018.IM
- Organ: Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu
- Termin: 26.03.2049 r.

Strefa ochrony bezpośredniej:

- Właściciel: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wągrowcu
- Lokalizacja: dz. 156/1, obręb Kobylec, gmina Wągrowiec
- Wymiary strefy: 6x6 [m] dla 1. studni i 6x6 [m] dla 2. studni
- Data: 26.03.2019 r.
- Znak: PO.ZUZ.4100.291.2018.IM
- Organ: Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu
- Nakazy:
 - Wykorzystanie terenu strefy wyłącznie do celów związanych z poborem wody
 - Odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się do urządzeń służących do poboru wody
 - Ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy obsłudze urządzeń gospodarki wodnej
 - Zagospodarowanie terenu zielenią

8.2. Ujęcie wód:

- Właściciel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu
- Lokalizacja: dz. 5070, obręb Wągrowiec, miasto Wągrowiec
- Data: 09.09.2019 r.
- Znak: PO.ZUZ.4.421.648.2018.MS
- Organ: Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu
- Termin: 09.09.2049 r.

Strefa ochrony bezpośredniej:

- Właściciel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu
- Lokalizacja: dz. 5070, obręb Wągrowiec, miasto Wągrowiec

AGLOMERACJA

- Wymiary strefy: 15,60 x 18,77 [m] dla 1. studni i 15,70 x 19,50 [m] dla 2. studni
- Data: 01.02.2019 r.
- Znak: PO.ZUZ.4.4100.221.2018.JM
- Organ: Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu
- Nakazy:
 - Wykorzystanie terenu strefy wyłącznie do celów związanych z poborem wody
 - Odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się do urządzeń służących do poboru wody
 - Ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy obsłudze urządzeń gospodarki wodnej
 - Zagospodarowanie terenu zielenią

8.3. Ujęcie wód:

- Właściciel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu
- Lokalizacja: dz. 5083, obręb Wągrowiec, miasto Wągrowiec
- Data: 09.09.2019 r.
- Znak: PO.ZUZ.4.421.648.2018.MS
- Organ: Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu
- Termin: 09.09.2049 r.

Strefa ochrony bezpośredniej:

- Właściciel: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wągrowcu
- Lokalizacja: dz. 5083, obręb Wągrowiec, miasto Wągrowiec
- Wymiary strefy: 29x29 [m]
- Data: 01.02.2019 r.
- Znak: PO.ZUZ.4.4100.221.2018.JM
- Organ: Dyrektor Zarządu Zlewni w Poznaniu
- Nakazy:
 - Wykorzystanie terenu strefy wyłącznie do celów związanych z poborem wody
 - Odprowadzanie wód opadowych w sposób uniemożliwiający przedostanie się do urządzeń służących do poboru wody
 - Ograniczenie do niezbędnych potrzeb przebywania osób nie zatrudnionych stale przy obsłudze urządzeń gospodarki wodnej
 - Zagospodarowanie terenu zielenią

9. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Nie dotyczy

AGLOMERACJA

10. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji znajdują się następujące formy ochrony przyrody:


- Obszar Chronionego Krajobrazu “Dolina Wełny i Rynna Gołaniecko - Wągrowiecka”; ustanowiony na podstawie Uchwały Nr IX/56/89 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Pile z dnia 31 maja 1989 r. w sprawie ustanowienia obszarów chronionego krajobrazu w województwie pilskim (Dz. Urz. z 1989 r. Nr 11, poz. 95)
- Pomnik przyrody - Grusza pospolita “Barbara” Pyrus communis; ustanowiony na podstawie Uchwały nr XXIX/213/2009 Rady Gminy w Wągrowcu z dn. 31.03 2009r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 103 z 2009r.)

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIX/214/2020
Rady Miejskiej w Wągrowcu
z dnia 15.12.2020 r.









Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec


Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec 1:55000
Podział na arkusze

- Obszar Chronionego Krajobrazu
- Obszar i granica aglomeracji
- Pomnik Przyrody
- Użytek Ekologiczny
- Oczyszczalnia ścieków
-
- Granica gminy
- Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej












 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
Arkusz 1

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |












Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec 1:10000
 Arkusz 2

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |












 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
Arkusz 3

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |












 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
Arkusz 4

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |












 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
Arkusz 5

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |












 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
Arkusz 6

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |












 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
Arkusz 7

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |











 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
Arkusz 8

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |












Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec 1:10000
 Arkusz 9

-  Obszar Chronionego Krajobrazu
-  Obszar i granica aglomeracji
-  Użytek Ekologiczny
-  Oczyszczalnia ścieków
-  Granica gminy
-  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej
-  Pomnik Przyrody
- 0 100 200 m












 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
 Arkusz 10

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |












Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec 1:10000
Arkusz 11

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |











 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
 Arkusz 12

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |












Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec 1:10000
Arkusz 13

-  Obszar Chronionego Krajobrazu
-  Obszar i granica aglomeracji
-  Użytek Ekologiczny
-  Oczyszczalnia ścieków
-  Granica gminy
-  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej
-  Pomnik Przyrody
- 0 100 200 m












Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec 1:10000
Arkusz 14

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |











 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
Arkusz 15

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |



 **Obszar i granice aglomeracji Wągrowiec** 1:10000
Arkusz 16

- | | | |
|---|---|---|
|  Obszar Chronionego Krajobrazu |  Obszar i granica aglomeracji |  Pomnik Przyrody |
|  Użytek Ekologiczny |  Oczyszczalnia ścieków | 0 100 200 m |
|  Granica gminy |  Ujęcie wód wraz ze strefą ochrony bezpośredniej |  |

