



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 7 grudnia 2020 r.

Poz. 8716

UCHWAŁA NR XXVI/342/2020 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic Aglomeracji Jaworzno

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 87 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 92, w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.), po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Dyrektorem Zarządu Zlewni w Katowicach oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach

Rada Miejska w Jaworznie uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Wyznaczyć Aglomerację Jaworzno o równoważnej liczbie mieszkańców 100 275 RLM, z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Jaworzno, przy ulicy Dąb 105.

2. Aglomeracja Jaworzno obejmuje tereny położone w województwie śląskim - w gminach Jaworzno i Mysłówice oraz w województwie małopolskim – w gminie Chelmek.

§ 2. 1. Opis Aglomeracji Jaworzno, stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Obszar i granice Aglomeracji Jaworzno oznaczone są na mapie w skali 1 : 25 000, stanowiącej załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jaworzna.

§ 4. Niniejsza uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.¹⁾

Przewodniczący Rady Miejskiej w Jaworznie

Tadeusz Kaczmarek

)¹⁾Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą nr V/26/27/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia Aglomeracji Jaworzno (Dz. Urz. Woj. Śl. Z 12.09.2016 r. poz. 4590), która traci moc z dniem 31 grudnia 2020 r., zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/342/2020
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 listopada 2020 r.

Aglomeracja Jaworzno

Część opisowa

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji

Nazwa aglomeracji: **JAWORZNO**

Wielkość RLM aglomeracji: **100 275**

Gmina wiodąca w aglomeracji: **JAWORZNO**

ul. Grunwaldzka 33
43-600 Jaworzno

Gminy w aglomeracji: **JAWORZNO, CHEŁMEK, MYSŁOWICE**

Wykaz nazw miejscowości w aglomeracji:

- W Gminie Jaworzno (województwo śląskie, powiat Miasto Jaworzno): miasto Jaworzno (częściowo - z terenu aglomeracji Jaworzno wyłączono indywidualne systemy oczyszczania ścieków, które zostały zrealizowane na terenach nie objętych zbiorczym systemem kanalizacyjnym, ponadto z terenu aglomeracji Jaworzno wyłączono też niewielką ilość pojedynczych budynków, które z różnych przyczyn, natury formalnej lub technicznej, nie zostaną podłączone do kanalizacji);
- W Gminie Chełmek (województwo małopolskie, powiat oświęcimski): miasto Chełmek (częściowo);
- W Gminie Mysłowice (województwo śląskie, powiat Miasto Mysłowice): Dzieńkowice (częściowo) będące częścią miasta Mysłowice.

Nazwa miejscowości, w której zlokalizowane są oczyszczalnie ścieków: oczyszczalnia ścieków „Jaworzno-Dąb”, zlokalizowana w Jaworznie przy ul. Dąb 105.

Uzasadnienie dla ustanowienia obszaru i granic aglomeracji:

zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy uchylanej w art. 573 zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. w związku z powyższym zachodzi potrzeba przyjęcia nowej uchwały ustanawiającej aglomerację.

Aglomeracja Jaworzno w dotychczasowym kształcie granic i wielkości RLM została wyznaczona ponad 4 lat temu Uchwałą nr V/5/26/27/2016 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 29 sierpnia 2016 roku.

W 2020 roku podjęto działania mające na celu wyznaczenie na nowo przebiegu granic i wielkości aglomeracji Jaworzno, w sposób odzwierciedlający stan rzeczywisty w gospodarce ściekowej z uwzględnieniem zamierzeń inwestycyjnych. Wyznaczona granica aglomeracji przebiega wzdłuż zewnętrznych granic działek ewidencyjnych, zabudowanych albo przeznaczonych pod zabudowę, z uwzględnieniem zasięgu istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej. Nie wyłączono z obszaru aglomeracji Jaworzno żadnych terenów zurbanizowanych oraz terenów z koncentracją działalności gospodarczej.

Podstawę wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Jaworzno stanowią:

- Układ istniejącej sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków „Jaworzno-Dąb”;
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Jaworzna (Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/17/2015 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 stycznia 2015 r.
- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chełmek (Uchwała nr XXVII/273/2017 Rady Miejskiej Chełmek z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmek
- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego obowiązujące na terenie miasta Jaworzno, uchwalone w latach: 2000 – 2020 oraz obowiązujące na terenie gminy Chełmek
- Uchwała RM Mysłowice Nr XXIV/259/2004 z 26 lutego 2004 (Dz. Urz. Woj. Śl. nr 33 poz. 1072 z 21.04.2004) w sprawie uchwalenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy „Dzieńkowice” w Mysłowicach
- Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie przyjęcia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w latach 2019 – 2025.

2. Opis sieci kanalizacyjnej

2.1 Informacje na temat istniejącej kanalizacji oraz liczby stałych mieszkańców, osób czasowo przebywających w aglomeracji i przemysłu obsługiwanych przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

Wyszczególnienie	Długość istniejącej sieci kanalizacyjnej (km)			Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			RLM przemysłu
	sanitarna	ogólnospławna	łączna długość sieci [kol.2+kol.3]	stali mieszkańcy w aglomeracji	osoby czasowo przebywające w aglomeracji	sumaryczna liczba osób	
						[kol 5 + kol 6]	
1	2	3	4	5	6	7	8
Jaworzno	202,6	156,2	358,8	77435*	697	78132	13 034
Chelmek	34,4	-	34,4	6 297	-	6 297	-
Mysłowice	9,1	-	9,1	1 118	-	1 118	-
Razem	246,1	156,2	402,3	84 850	697	85 547	13 034

*w tym ok 3721 mieszkańców (osiedli Byczyna i Dąbrowa Narodowa), którzy zostaną podłączeni do końca 2022 r. do sieci kanalizacji sanitarnej, na którą uzyskano dofinansowanie w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – faza VI i która jest aktualnie realizowana.

2.2 Informacje na temat planowanej do budowy kanalizacji oraz liczby stałych mieszkańców, osób czasowo przebywających w aglomeracji i przemysłu, którzy będą obsługiwani przez tę sieć oraz oczyszczalnię ścieków.

Rodzaj planowanej kanalizacji	Długość planowanej sieci kanalizacyjnej (km)	Liczba osób planowanych do podłączenia			Wskaźnik długości sieci [kol. 6/kol. 3]	Wartość spadku w kierunku oczyszczalni ścieków [%]	Obszar chroniony/strefa ochronna ujęcia wody/obszar ochronny zbiorników wód śródlądowych	RLM przemysłu	Nazwa zakładu
		stali mieszkańcy w aglomeracji	osoby czasowo przebywające w aglomeracji	sumaryczna liczba osób [kol. 4+kol. 5]					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
obszary aglomeracji o wskaźniku RLM minimum 120 mieszkańców/1km planowanej sieci									
kanalizacja sanitarna w układzie grawitacyjno-tlocznym (Jeleń-Lęg II)	1,34	162	-	162	121	<1%	Nie dotyczy	0	Nie dotyczy
obszary aglomeracji o wskaźniku RLM minimum 90 mieszkańców/1km planowanej sieci									
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Opis gospodarki ściekowej

3.1 Informacje na temat oczyszczalni ścieków „Jaworzno-Dąb”

Lokalizacja istniejącej oczyszczalni: ul. Dąb 105, 43-608 Jaworzno
Rodzaj oczyszczalni: mechaniczno – biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji $\geq 100\ 000$ RLM (PUB1)
Przepustowość oczyszczalni: Q_{dśr}= 25 000 m³/dobę, Q_{dmax}= 90 000 m³/d, 125 000 RLM
Odbiornik ścieków oczyszczonych: Przemsza w 9 + 518 km

Ilość ścieków komunalnych powstających w granicach aglomeracji w zlewni oczyszczalni ścieków „Jaworzno-Dąb”:
Suma ścieków bytowych i przemysłowych Średnie [m ³ /d]: 14 433
Obciążenie oczyszczalni:
Średnio [% przepustowości]: 57,7 Średnio [% RLM]: 77,5

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych dostarczanych siecią kanalizacyjną:		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	514,17	-
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1136,88	-
Zawiesina ogólna [mg/l]	632,75	-
Azot ogólny [mgN/l]	95,04	-
Fosfor ogólny [mgP/l]	8,82	-
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych:		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość średnioroczna z pomiarów. Azot ogólny dla temperatury powyżej 12°C
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	15	9,19
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	125	42,44
Zawiesina ogólna [mg/l]	35	8,07
Azot ogólny [mgN/l]	10	8,97
Fosfor ogólny [mgP/l]	1	0,23

3.2 Informacje o ściekach przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych do kanalizacji przez zakłady i usługi [m ³ /d]: 1 521		
Wskaźnik	Wartość stężenia wskaźnika zanieczyszczeń [mg/l]	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅	514,17	782 053
ChZT _{Cr}	1136,88	1 729 187
Zawiesina ogólna	632,75	962 413
Azot ogólny	95,04	144 556
Fosfor ogólny	8,82	13 416
RLM ścieków przemysłowych	13 034	-

Z uwagi na złożoność problemu w zakresie kwalifikowania do aglomeracji zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej, do wyliczenia RLM przemysłu zakwalifikowano podmioty o największym znaczeniu dla wielkości aglomeracji, posiadające umowy w 2 grupie taryfowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w liczbie 483 podmiotów.

4. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców (RLM)

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji korzystających z <u>istniejącej</u> sieci kanalizacyjnej	85 547*
Liczba stałych mieszkańców przebywających w aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów zbierania (przewidzianych do podłączenia patrz 4.1)	1532
Liczba stałych mieszkańców oraz osób czasowo przebywających w aglomeracji, którzy będą korzystali z <u>planowanej</u> do budowy sieci kanalizacyjnej	162
RLM pochodzący z przemysłu i usług <u>podłączonego</u> do sieci kanalizacyjnej	13 034
RLM pochodzący z przemysłu <u>planowanego</u> do podłączenia do sieci kanalizacyjnej	0
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM	<u>100 275</u>

*w tym ok 3721 mieszkańców (osiedli Byczyna i Dąbrowa Narodowa), którzy zostaną podłączeni do końca 2022 r. do sieci kanalizacji sanitarnej, na którą uzyskano dofinansowanie w ramach projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego Miasta Jaworzna – faza VI i która jest aktualnie realizowana.

Poziom obsługi siecią kanalizacyjną na dzień 01.10.2020 wynosi 94,6%. Stopień skanalizowania aglomeracji po zakończeniu prowadzonych inwestycji wyniesie 98,5%. Pozostałe 1,5% niezbranego siecią kanalizacyjną ładunku stanowi 1532RLM.

4.1 Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planuje się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji Jaworzno w chwili obecnej indywidualnymi systemami zbierania ścieków objętych jest 1532 RLM, które generują ok 180m³/d ścieków. Ścieki z przedmiotowych systemów zbierane są wozami asenizacyjnymi i wprowadzane w ciąg technologiczny oczyszczalni ścieków Jaworzno - Dąb. Nieruchomości objęte indywidualnymi systemami zlokalizowane są w dzielnicach wyposażonych w sieć kanalizacyjną stąd zakłada się finalnie ich przyłączenie do sieci kanalizacyjnej.

4.2 Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Jaworzno ustanowione zostały strefa ochrony bezpośredniej i pośredniej dla ujęć wody:

- 1) **podziemnej „Galmany” w Jaworznie.** Rozporządzenie Nr 4/2016 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Galmany” w Jaworznie;
- 1) **podziemnej "Bielany" w Jaworznie.** Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Bielany” w Jaworznie.
- 2) **podziemnej "Jarosław Dąbrowski" w Jaworznie.** Rozporządzenie nr 7/2017 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Jarosław Dąbrowski” w Jaworznie;
- 3) **podziemnej „Dobra” w Jaworznie.** Rozporządzenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej „Dobra” w Jaworznie.

Na terenie ochrony bezpośredniej wszystkich w/w ujęć wód podziemnych zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody.

Na terenie ochrony bezpośredniej ujęć wód należy:

- 1) odprowadzać wody opadowe w sposób uniemożliwiający przedostawanie się ich do urządzeń służących do poboru wody;
- 2) zagospodarować teren zielenią;

- 3) odprowadzać poza granicę terenu ochrony bezpośredniej ścieki z urządzeń sanitarnych, przeznaczonych do użytku osób zatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody;
- 4) ograniczyć do niezbędnych potrzeb przebywanie osób niezatrudnionych przy obsłudze urządzeń służących do poboru wody.

Teren ochrony bezpośredniej należy ogrodzić, a jego granice przebiegające przez wody powierzchniowe oznaczyć za pomocą rozmieszczonych w widocznych miejscach stałych znaków stojących lub pływających; na ogrodzeniu oraz znakach należy umieścić tablice zawierające informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych.

Tereny strefy pośredniej wewnętrznej i zewnętrznej **ujęcia wód podziemnych „Galmany”** w Jaworznie. Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody, wprowadzono następujące zakazy:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;
- 3) lokalizowania obiektów budowlanych wyposażonych w instalację kanalizacyjną bez przyłączania do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków;
- 4) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 5) lokalizowania magazynów ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, w tym również stacji paliw, za wyjątkiem:
 - a) naziemnych przydomowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego,
 - b) stacji napełniania gazem płynnym pojazdów mechanicznych,
 - c) lokalizacji gazociągów gazu ziemnego;
- 6) budowy, przebudowy lub remontu, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, torów kolejowych oraz obiektów mostowych na ich ciągach, bez ujmowania wód opadowych oraz roztopowych w systemy szczelnej kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
- 7) lokalizowania parkingów bez ujmowania wód opadowych oraz roztopowych w systemy szczelnej kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
- 8) transportu materiałów niebezpiecznych;
- 9) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
- 10) naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych poza terenami zakładów usługowych, prowadzącymi działalność na podstawie przepisów odrębnych;
- 11) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne;

- 12) zbierania i przetwarzania odpadów na otwartej przestrzeni w miejscach, które nie posiadają zabezpieczeń przed przedostawaniem się odcieków z odpadów do ziemi;
- 13) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych (nie dotyczy rozbudowy, modernizacji oraz wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla istniejących ujęć wód podziemnych) za wyjątkiem studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód;
- 14) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 15) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych;
- 16) wydobywania kopalin, dla których wykonana dokumentacja hydrogeologiczna lub przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazały możliwość wystąpienia negatywnego oddziaływania dla stanu ilościowego lub jakościowego triasowego poziomu wodonośnego (zakaz ten nie dotyczy pokładów węgla kamiennego eksploatowanego na podstawie już wydanych koncesji na wydobycie);

Na terenie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wód podziemnych „Galmany” wprowadza się nakaz przechowywania nawozów naturalnych stałych i płynnych w szczelnych zbiornikach lub z zastosowaniem szczelnej izolacji od podłoża.

Na terenie ochrony pośredniej zewnętrznej ujęcia wód podziemnych „Galmany” wprowadzono następujące zakazy:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;
- 3) lokalizowania obiektów budowlanych wyposażonych w instalację kanalizacyjną bez przyłączenia do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków;
- 4) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne;
- 5) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Bielany” wprowadzono następujące zakazy:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 3) lokalizowania obiektów budowlanych wyposażonych w instalację kanalizacyjną bez przyłączenia do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków;
- 4) stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;
- 5) lokalizowania magazynów ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, w tym również stacji paliw, za wyjątkiem:

- a) naziemnych przydomowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego,
 - b) stacji napełniania gazem płynnym pojazdów mechanicznych,
 - c) lokalizacji gazociągów gazu ziemnego;
- 6) budowy, przebudowy lub remontu, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, torów kolejowych oraz obiektów mostowych na ich ciągach, bez ujmowania wód opadowych oraz roztopowych w systemy szczelnej kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
 - 7) lokalizowania parkingów bez ujmowania wód opadowych oraz roztopowych w systemy szczelnej kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
 - 8) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
 - 9) naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych poza terenami zakładów usługowych, prowadzącymi działalność na podstawie przepisów odrębnych;
 - 10) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne;
 - 11) zbierania i przetwarzania odpadów na otwartej przestrzeni w miejscach, które nie posiadają zabezpieczeń przed przedostawaniem się odcieków z odpadów do ziemi;
 - 12) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych (nie dotyczy rozbudowy, modernizacji oraz wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla istniejących ujęć wód podziemnych) za wyjątkiem studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód;
 - 13) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
 - 14) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Jarosław Dąbrowski” wprowadzono następujące zakazy:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;
- 3) lokalizowania obiektów budowlanych wyposażonych w instalację kanalizacyjną bez przyłączania do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków;
- 4) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 5) lokalizowania magazynów ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, w tym również stacji paliw, za wyjątkiem:
 - a) naziemnych przydomowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego,
 - b) stacji napełniania gazem płynnym pojazdów mechanicznych,
 - c) lokalizacji gazociągów gazu ziemnego;

- 6) budowy, przebudowy lub remontu, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, torów kolejowych oraz obiektów mostowych na ich ciągach, bez ujmowania wód opadowych oraz roztopowych w systemy szczelnej kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
- 7) lokalizowania parkingów bez ujmowania wód opadowych oraz roztopowych w systemy szczelnej kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
- 8) transportu materiałów niebezpiecznych;
- 9) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
- 10) naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych poza terenami zakładów usługowych, prowadzącymi działalność na podstawie przepisów odrębnych;
- 11) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne;
- 12) zbierania i przetwarzania odpadów na otwartej przestrzeni w miejscach, które nie posiadają zabezpieczeń przed przedostawaniem się odcieków z odpadów do ziemi;
- 13) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych (nie dotyczy rozbudowy, modernizacji oraz wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla istniejących ujęć wód podziemnych) za wyjątkiem studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód;
- 14) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
- 15) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Jarosław Dąbrowski” wprowadzono nakaz przechowywania nawozów naturalnych stałych i płynnych w szczelnych zbiornikach lub z zastosowaniem szczelnej izolacji od podłoża.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody podziemnej „Dobra” wprowadzono następujące zakazy:

- 1) wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, za wyjątkiem wód opadowych lub roztopowych spełniających wymogi i warunki zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków;
- 3) lokalizowania obiektów budowlanych wyposażonych w instalację kanalizacyjną bez przyłączenia do kanalizacji zbiorczej, a w przypadku braku takiej kanalizacji, bez wyposażenia w szczelny zbiornik do gromadzenia ścieków;
- 4) stosowania indywidualnych systemów oczyszczania ścieków;
- 5) lokalizowania magazynów ropy naftowej oraz produktów ropopochodnych, a także rurociągów do ich transportu, w tym również stacji paliw, za wyjątkiem:
 - a) naziemnych przydomowych zbiorników przeznaczonych do magazynowania gazu płynnego,

- b) stacji napełniania gazem płynnym pojazdów mechanicznych,
 - c) lokalizacji gazociągów gazu ziemnego;
- 6) budowy, przebudowy lub remontu, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych, torów kolejowych oraz obiektów mostowych na ich ciągach, bez ujmowania wód opadowych oraz roztopowych w systemy szczelnej kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
 - 7) lokalizowania parkingów bez ujmowania wód opadowych oraz roztopowych w systemy szczelnej kanalizacji deszczowej zamkniętej lub otwartej oraz bez urządzeń zapewniających oczyszczanie do poziomu wymaganego przepisami odrębnymi;
 - 8) mycia pojazdów mechanicznych poza myjniami usługowymi;
 - 9) naprawy i obsługi pojazdów mechanicznych poza terenami zakładów usługowych, prowadzącymi działalność na podstawie przepisów odrębnych;
 - 10) lokalizowania składowisk odpadów niebezpiecznych, obojętnych i innych niż niebezpieczne i obojętne;
 - 11) zbierania i przetwarzania odpadów na otwartej przestrzeni w miejscach, które nie posiadają zabezpieczeń przed przedostawaniem się odcieków z odpadów do ziemi;
 - 12) lokalizowania nowych ujęć wód podziemnych (nie dotyczy rozbudowy, modernizacji oraz wykonywania studni awaryjnych lub zastępczych dla istniejących ujęć wód podziemnych) za wyjątkiem studni wykorzystywanych do zwykłego korzystania z wód;
 - 13) lokalizowania nowych cmentarzy oraz grzebania zwłok zwierzęcych;
 - 14) przechowywania lub składowania odpadów promieniotwórczych.

Na terenie ochrony pośredniej ujęcia wody, podziemnej „Dobra” wprowadzono nakaz przechowywania nawozów naturalnych stałych i płynnych w szczelnych zbiornikach lub z zastosowaniem szczelnej izolacji od podłoża.

4.3 Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach

Na terenie aglomeracji Jaworzno nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

4.4 Informacje o formach ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informacje o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy

Na terenie aglomeracji Jaworzno nie występują żadne obszarowe formy ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji występuje 31 drzew 1 jeden krzew ustanowione jako pomniki przyrody. Powyższe pomniki przyrody występują na terenach już skanalizowanych Gminy Jaworzno, stąd nie ma tutaj zastosowania par. 3 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz.U. 2018, poz.1586). Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych w aglomeracji Jaworzno przedstawiono w poniżej tabeli.

4.4.1. Wykaz pomników przyrody zlokalizowanych w obszarze aglomeracji Jaworzno

Obiekt	Nazwa	Gatunek	Data utworzenia	Dane aktu prawnego o ustanowieniu	Dane pozostałych aktów prawnych
Gmina Jaworzno					
grupa drzew	FLORIAN, KRZYSZTOF, ANTONI, FRANCISZEK, BARBARA, ANNA, MARIA, BRYGIDA, KATARZYNA	Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i> - 5 szt.; Jesion wyniosły - <i>Fraxinus excelsior</i> - 2 szt.; Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i> - 2 szt.	2015.03.26	UCHWAŁA Nr V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZNIE z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody Grupa drzew przy ul. Kościelnej;	Uchwała nr XII/168/2019 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 24 października 2019 r. w sprawie pomników przyrody w Jaworznie
drzewo	STANISŁAW	Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	1984.09.25	Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia 25.09.1984 r. Nr OŚ7140/10/84	
drzewo	FILIP	Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	1984.09.25	Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia 25.09.1984 r. Nr OŚ7140/11/84	
drzewo	WINCENTY	Wiąz szypułkowy - <i>Ulmus laevis</i> (<i>Ulmus pedunculata</i> , <i>Ulmus effusa</i>)	1984.09.25	Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia 25.09.1984 r. Nr OŚ7140/12/84	
drzewo	KAROLINA	Lipa drobnolistna - <i>Tilia cordata</i>	1984.09.25	Decyzja Wojewody Katowickiego z dnia 25.09.1984 r. Nr OŚ7140/10/84	
drzewo	SZYMON	Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	1995.05.25	Uchwała Nr XII/121/95 Rady Miasta w Jaworznie z dnia 25.05.1995 r.	
drzewo	AGNIESZKA	Brzoza brodawkowata (Brzoza zwisia) - <i>Betula pendula</i>	1998.01.22	Uchwała Nr XL/570/98 Rady Miasta w Jaworznie z dnia 22.01.1998 r.	
drzewo	PAWEŁ	Dąb szypułkowy - <i>Quercus robur</i>	1998.01.22	Uchwała Nr XL/574/98 Rady Miasta w Jaworznie z dnia 22.01.1998 r.	
drzewo	GRAŻYNA	Lipa szerokolistna - <i>Tilia platyphyllos</i>	1998.01.22	Uchwała Nr XL/578/98 Rady Miasta w Jaworznie z dnia 22.01.1998 r.	
drzewo	JANUSZ	Klon jawor (Jawor) - <i>Acer pseudoplatanus</i>	2001.12.27	Uchwała Nr XLIII/765/2001 Rady Miasta w Jaworznie z dnia 27.12.2001 r.	
krzew	RADOSŁAW	Głóg jednoszyjkowy - <i>Crataegus monogyna</i>	2001.12.27	Uchwała Nr XLIII/766/2001 Rady Miasta w Jaworznie z dnia 27.12.2001 r.	

grupa drzew	ZOFIA, STANISŁAWA	Lipa drobnolistna - Tilia cordata - 2 szt.	2001.12.27	Uchwała Nr XLIII/768/2001 Rady Miasta w Jaworznie z dnia 27.12.2001 r.	
grupa drzew	MARIUSZ, CZESŁAW, JAKUB, KAZIMIERZ, PIOTR, NIKODEM, MARCEL, ŁUKASZ	Dąb szypułkowy - Quercus robur - 6 szt.; Jesion wyniosły - Fraxinus excelsior - 2 szt.	2001.12.27	Uchwała Nr XLIII/770/2001 Rady Miasta w Jaworznie z dnia 27.12.2001 r.	
drzewo	WIKTORIA	Lipa drobnolistna - Tilia cordata	2006.02.18	Uchwała Nr XLIX/616/2005 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie objęcia ochroną prawną drzewa w formie uznania za pomnik przyrody	
drzewo	MARIAN	Dąb szypułkowy - Quercus robur	2006.08.31	Uchwała Nr LV/720/2006 Rady Miejskiej w Jaworznie z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie objęcia ochroną prawną drzewa w formie uznania za pomnik przyrody	
Gmina Mysłówice					
drzewo	-	Dąb szypułkowy - Quercus robur	1981.09.17	Decyzja nr RL-VII-7140/19/81 Wojewody Katowickiego z dn. 17.09.1981r. w sprawie uznania za pomniki przyrody	Rozporządzenie nr 44/2005 Wojewody Śląskiego z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody - drzewa gatunku dąb szypułkowy (Quercus robur) rosnącego na terenie miasta Mysłówice

Źródło: <http://crfop.gdos.gov.pl>

Część graficzna


Wyszczególnienie	Nie	Tak	Nie dotyczy
Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej) na mapie topograficznej w skali 1:25 000.		X	
Oznaczono znajdującą się na terenie aglomeracji oczyszczalnię ścieków komunalnych, do której odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
Oznaczono granice administracyjne gminy zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju.		X	

Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X*	
Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	

**dotyczy pomników przyrody*

Mapa obrazująca obszar i granice wyznaczonej aglomeracji Jaworzno stanowi załącznik nr 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/342/2020
Rady Miejskiej w Jaworznie
z dnia 26 listopada 2020 r.








Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 1


0 125 250 500 750 1,000 m

Skala 1:25,000

Legenda








-  Ciek
-  Granica gminy
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno







Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 2

Legenda

-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody
-  Ciek
-  Jezioro
-  Granica gminy
-  Pomnik przyrody
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno

Skala 1:25,000












© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA


Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 3




Skala 1:25,000

Legenda

-  Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody
-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody
-  Ciek
-  Jezioro
-  Granica gminy
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno












Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 4


0 125 250 500 750 1,000
m

Skala 1:25,000

Legenda

-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody
-  Ciek
-  Granica gminy
-  Pomnik przyrody
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno












© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA


Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 5




Skala 1:25,000

Legenda

-  Strefa ochrony bezpośredniej ujęcia wody
-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody
-  Ciek
-  Granica gminy
-  Pomnik przyrody
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno











Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 6


0 125 250 500 750 1,000 m

Skala 1:25,000

Legenda

-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody
-  Ciek
-  Granica gminy
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno










Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 7

Skala 1:25,000

Legenda

-  Granica gminy
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno













Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 8


0 125 250 500 750 1,000 m

Legenda

-  Oczyszczalnia Ścieków
-  Strefa ochrony pośredniej ujęcia wody
-  Ciek
-  Granica gminy
-  Pomnik przyrody
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno

Skala 1:25,000











Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 9


0 125 250 500 750 1,000 m

Skala 1:25,000

Legenda

-  Ciek
-  Granica gminy
-  Pomnik przyrody
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno









Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 10


© OpenStreetMap (and) contributors, CC-BY-SA


0 125 250 500 750 1,000 m

Skala 1:25,000

Legenda

-  Ciek
-  Granica gminy
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno









Mapa obszaru Aglomeracji Jaworzno nr. 11

0 125 250 500 750 1,000 m

Skala 1:25,000

Legenda

-  Ciek
-  Granica gminy
-  Granica aglomeracji Jaworzno
-  Obszar aglomeracji Jaworzno

